

LEGENDA

- Multisensorowa czujka dymu
- Sygnalizator akustyczny z opcjonalnym członem optycznym
- Czujka w czerpni w osłonie przeciwwietrznej
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Wskaźnik zadziałania
- Siłownik
- Ręczny przycisk oddymiania
- Przycisk przewietrzania
- 2I/2O Moduł kontrolno sterujący 2 wejścia/2 wyjścia
- 4I/4O Moduł kontrolno sterujący 4 wejścia/4 wyjścia
- 4out Moduł sterujący 4 wyjścia
- 4in Moduł kontrolny 4 wejścia
- Pomieszczenia, w których zastosowano zasysającą czujkę dymu

OZNACZENIA

CSSP - Centrala systemu sygnalizacji sygnalizacji pożaru

CSO - Centrala systemu oddymiania klatek schodowych

PSSP - Panel wyniesiony SSP

UWAGI:

1. Lokalizacje i ilości elementów dostosować do ostatecznej aranżacji wnętrz. W przypadku instalacji sufitów podwieszanych należy rozmieścić czujki w przestrzeni międzysufitowej. Należy przewidzieć rewizje w suficie g-k dla dostępu do elementów montowanych w przestrzeni międzysufitowej.
Czujki umieszczać możliwie centralnie, w możliwie najwyższym punkcie pomieszczenia, w odległości minimum 50cm od ścian pomieszczenia.
2. Wykonawca przeprowadzi próby słyszalności alarmowania sygnalizatorów na obiekcie. W razie stwierdzenia niedostatecznego natężenia dźwięku w wybranych pomieszczeniach należy przewidzieć instalację dodatkowych sygnalizatorów.
3. Początki i końce pętli dozorowych oraz miejsca wspólnej trasy wykonać kablem HTKSHekw 1x2x0.8. Pozostałe fragmenty pętli dozorowych można wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x0.8.
4. Pętle elementów kontrolno-sterujących w całości wykonać kablem HTKSHekw 1x2x0.8.
5. W pomieszczeniach cel PDoZ czujki zabezpieczyć wandaloodpornie.
6. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
7. Rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami branżowymi oraz opisem technicznym.
8. Podłączenia wykonywać zgodnie z DTR producenta systemu.
9. Szczegóły wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji wg projektu br. sanitarnej. Jednostki klimatyzacji powinny być wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączania z SSP. Wyłączanie wentylacji wg projektu BMS.
10. Zasilacze pożarowe montować na ścianie w przestrzeni międzysufitowej.
11. Szczegóły wykonania instalacji elektrycznej wg projektu br. elektrycznej.
12. Zwalnianie przejść Kontroli Dostępu musi odbywać się poprzez fizyczne zdjęcie napięcia z rewersyjnego elementu ryglującego.
13. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w ścianach i stropach oddzielenia poż. zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
14. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
15. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
16. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).
17. Brak wyszczególnienia jakiegolwiek elementu, który może być zawarty w projekcie warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby skończone instalacje oraz budynek uznać za kompletny i zgodny z założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

Projektował	mgr inż. Radosław Markiewicz upr. nr. POM/0002/POOT/09 *w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń*	
Opracował	inż. Michał Dados	
	mgr inż. Mirosław Arentowicz	
Sprawdził	mgr inż. Jerzy Grubiak upr. nr. POM/0175/PWOT/08 *w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń*	
Rysował	MDA	*Zatwierdził* MAR

Zamawiający / Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą

Adres obiektu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obręb ewid. Piła 27

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Tytuł rysunku

Plan teletechnicznych systemów przeciwpożarowych - I piętro

Faza projektu	*Skala*	*Branża*	*Data*
Projekt Wykonawczy	1:100	Teletechniczna	03/2019

Autor Nr. projektu	*Faza*	*Typ*	*Tom/Branża*	*Numer*	*Rewizja*	*Strona*
IP242	PW	DR	IIT	65102	00	