

LEGENDA

KD1	Zestaw kontroli dostępu jednostronny: element ryglujący - 1 szt. czytnik kart - 1 szt. przycisk wyjścia - 1 szt. kontaktron - 1 szt. dwustykowy ewkuacyjny przycisk wyjścia - 1 szt.
KD2	Zestaw kontroli dostępu dwustronny: element ryglujący - 1 szt. czytnik kart - 2 szt. kontaktron - 1 szt. dwustykowy ewkuacyjny przycisk wyjścia - 1 szt.
Sterownik SKD	Sterownik sieciowy systemu kontroli dostępu
Kontroler SKD	Kontroler SKD
K	Przycisk kasowania, wandaloodporny, zlicowany ze ścianą
	Sygnalizator optyczny montowany nad drzwiami
	Zestaw przycisków napadowych. Ręczny montowany na wysokości 1.4 m, nożny montowany na wysokości 0.3 m.
●	Przycisk przywołania, wandaloodporny, zlicowany ze ścianą
M	Manipulator
	Dualna czujka ruchu
S	Sygnalizator akustyczny SWiN

UWAGI:

1. Stosować okablowanie zalecane przez producenta systemu.
2. Ostateczną lokalizację elementów systemu dostosować do aranżacji wnętrz oraz uzgodnić z Użytkownikiem.
3. Okablowanie oraz podłączenia wszystkich elementów należy wykonywać zgodnie z DTR producenta.
4. Kontrola dostępu dla windy przy holu głównym musi być zintegrowana z instalowanym na obiekcie systemem. Czytniki kart należy zamontować wewnątrz windy.
5. Szczegółowe wyposażenie danych drzwi wg. zestawienia stolarki architektury.
6. Ewentualne impementacje dodatkowe algorytmów niż wynikających z projektu należy uzgodnić z Użytkownikiem na etapie realizacji.
7. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w śnianach i stropach oddzielenia ppoż. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
8. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
9. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
10. Rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami branżowymi oraz opisem technicznym.
11. Szczegóły wykonania instalacji elektrycznej wg projektu br. elektrycznej.
12. Zwalnianie przejść Kontroli Dostępu musi odbywać się poprzez fizyczne zdjęcie napięcia z rewersyjnego elementu ryglującego.
13. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
14. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do Projektanta.
15. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).
16. Brak wyszczególnienia jakiegolwiek elementu, który może być zawarty w projekcie warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby skończone instalacje oraz budynek uznać za kompletny i zgodny z założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

Projektował: mgr inż. Radosław Markiewicz upr. nr. POM/0002/POOT/09
w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń

Opracował: inż. Michał Dados
mgr inż. Mirosław Arentowicz

Sprawdził: mgr inż. Jerzy Grubiak upr. nr. POM/0175/PWOT/08
w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń

Rysował: MDA Zatwierdził: MAR

Zamawiający / Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą

Adres obiektu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obręb ewid. Piła 27

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Tytuł rysunku

System SWiN, KD oraz przyzywowy - I piętro

Faza projektu	Skala	Branża	Data
Projekt Wykonawczy	1:100	Teletechniczna	03/2019

Autor Nr. projektu	Faza	Typ	Tom/Branża	Numer	Rewizja	Strona
IP242	_PW	_DR_	IIT	.65202	00	