

LEGENDA

	Kamera kopułkowa
	Kamera typu fisheye
D	Audiointerkom naścienny
G	Głośnik sufitowy
VD Baza w pom. XXX	Wideointerkom naścienny z miejscy łączyć się z bazą w danym pomieszczeniu
VD Baza w pom. XXX Stacja bazowa	Stacja wideointerkomu nabiurkowa

UWAGI:

1. Do kamer typu fisheye oraz interkomów naściennych okablowanie należy wprowadzić bezpośrednio do urządzeń i zakończyć wtykiem typu RJ45 za złączem IDC. Pozostałe okablowanie wg. projektu sieci strukturalnej zostanie zakończone na gniazdach RJ45. Połączenie pomiędzy gniazdem, a kamerą/interkomem bazowym należy wykonać poprzez patchcord.
2. Okablowanie należy prowadzić pod tynkiem w rurkach PCV , tak aby było niewidoczne.
3. Gniazda RJ45 na potrzeby CCTV i Interkom pokazano na rzutach z gniazdami.
4. Ostateczną lokalizację kamer i Interkomów dostosować do aranżacji wnętrz oraz wymagań Użytkownika.
5. Ewentualne implementacje dodatkowe algorytmów, niż wynikających z projektu należy uzgodnić z Użytkownikiem na etapie realizacji.
6. Podłączenia wszystkich elementów systemu CCTV i Interkomu należy wykonywać zgodnie z DTR producenta.
7. Rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami branżowymi oraz opisem technicznym. Nie należy prowadzić robót budowlanych w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż. Ewentualne wątpliwości należy przedstawić projektantowi przed przystąpieniem do wykonywania robót.
8. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w ścianach i stropach oddzielenia ppoż. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
9. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
10. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
11. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
12. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).
13. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest odbyć konsultacje z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

Projektował	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr. POM/0002/POOT/09
Opracował	inż. Michał Dados	
	mgr inż. Mirosław Arentowicz	
Sprawdził	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr. POM/0175/PWOT/08
Rysował	MDA	Zatwierdził MAR

Zamawiający / Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą

Adres obiektu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obręb ewid. Piła 27

INDUSTRIA PROJECT
INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Tytuł rysunku
System telewizji dozorowej oraz interkomu - parter

Faza projektu	Skala	Branża	Data
Projekt Wykonawczy	1:100	Teletechniczna	05/2019

Autor Nr projektu	Faza	Typ	Typ/Branża	Numer	Rewizja	Strona
IP242 _PW_DR_ IIT . 64301					01	