

# PRZEDMIAR ROBÓT

nr ew. 2019-02-065 rew. 02

Obiekt	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A - ROBOTY BUDOWLANE - errata
Kod CPV	45000000-7 Roboty budowlane
Budowa	Komenda Powiatowa Policji w Pile ul. Bydgoska 115, 64-920 Piła dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obręb Piła 27 jednostka ewidencyjna 301901_1
Inwestor	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2A 60-884 Poznań
Biuro kosztorysowe	Biuro Kosztorysowe NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Fordońska 393, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33 www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

**KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU** - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

---

Sporządził    Marcin Matysiak, mgr inż. Paweł Krysztofiak

---

Bydgoszcz 07. 2019 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A - ROBOTY BUDOWLANE - errata

**Charakterystyka obiektu:**

W nowoprojektowanym budynku A usytuowane zostaną wszystkie komórki organizacyjne wraz z zapleczem technicznym i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Budynek obejmuje następujące strefy:

- ogólnodostępna - jest to strefa dostępna w sposób swobodny dla wszystkich osób przychodzących do budynku służbowego jednostki Policji. W skład tej strefy wchodzi zespół pomieszczeń: wiatrołap, hol główny, węzeł sanitarny dla interesantów, pokoje przyjęć dla interesantów
- ograniczonego dostępu - strefa dostępna dla pracowników (funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Policji) oraz innych osób uprawnionych do wejścia i przebywania w niej. W skład strefy wchodzi zespoły pomieszczeń: o funkcji biurowej oraz przeznaczone do prowadzenia innych czynności służbowych, kierownictwa, socjalnych, pomocniczych i technicznych
- zamkniętej - strefa dostępna dla pracowników (funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Policji) oraz innych osób uprawnionych do wejścia i przebywania w niej. W skład strefy wchodzi zespoły pomieszczeń: służby dyżurnej, pokoje i tymczasowe pomieszczenia przejściowe, magazyny uzbrojenia, archiwa, pomieszczenia depozytów, kancelarie tajne, magazyn druków i materiałów biurowych, pomieszczenia do przesłuchań osób zatrzymanych, pomieszczenia techniczne i techniczno-biurowe.

W budynku występują zespoły pomieszczeń węzłów sanitarnych, szatni i suszarni oraz ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.

BUDYNEK „A” jest obiektem o formie składającym się z bryły zbliżonej w rzucie do przerwane kwadratu. Budynek jest niepodpiwniczony i posiada trzy kondygnacje nadziemne.

W nowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji usytuowane zostaną wszystkie komórki organizacyjne jednostki wraz z zapleczem technicznym.

Na poszczególnych kondygnacjach budynku „A” zlokalizowane są poszczególne wydziały Policji. W budynku przewiduje się możliwość jednoczesnej pracy ok. 320 pracowników.

**Podstawowe dane:**

Powierzchnia zabudowy: 2626,00m<sup>2</sup>

Kubatura brutto : 29269,00 m<sup>3</sup>

Powierzchnia użytkowa: 6430,97 m<sup>2</sup>

Wymiary gabarytowe (ponad terenem - dł x szer. x wys.): 69,58m x 70,38 x 13,32m (14,50 m- attyka)

Liczba kondygnacji naziemnych : 3

Brak kondygnacji podziemnej

## Spis działów przedmiaru robót

Strona 3/12

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE - errata

Nr	Opis robót	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
1.	<b>BUDYNEK A</b>				
1.1.	Konstrukcja				
1.1.3.	Ławy				
1.1.8.	BYŁO - Słupy				
1.1.8.	JEST - Słupy i filarki				
1.1.9.	BYŁO - Filarki				
1.1.14.	Stropy				
1.2.	Architektura				
1.2.1.	Stropodach				
1.2.2.	Roboty murowe				
1.2.10.	Wypożyczenie				
1.3.	Elementy dodatkowe				
	<b>Razem</b>				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWIANE - errata

[illegible]

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE - errata

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		f17 56,81/1000	t	0,06
		f18 131,94/1000	t	0,13
		f19 107,48/1000	t	0,11
		f20 102,02/1000	t	0,10
		f21 93,13/1000	t	0,09
		f22 78,32/1000	t	0,08
		83,83/1000	t	0,08
		76,26/1000	t	0,08
		145,68/1000	t	0,15
		(64,35+111,83+1961,68+64,26+84,75+60,32+139,85+96,77+61,54+87,4+84,57)/1000	t	2,82
		(62,56+111,28+175,1+75,52+74,22+100,93+61,76+67,04+62,55+64,87+119,94+84,882)/1000	t	1,06
		razem	t	11,64
		<b>1.1.9. BYŁO - Filarki</b>		
7	KNR 0-20 0269/05	BYŁO - Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie beton B-37 -17,07	m3	-17,07
		razem	m3	-17,07
8	KNR 2-02 0290/02	BYŁO - Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli -5,35	t	-5,35
		razem	t	-5,35
		<b>1.1.14. Stropy</b>		
9	KNR 2-02u1 0202/26-02	BYŁO - Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN grubości 5-7cm o długości 6,0-9,0m nad +3 -(134.613+59.313+101.317+15.821+78.556+5.108+2142.869) nad +2 -(37.786+238.058+75.177+131.784+8.84+122.936+279.831) -(568.032+996.473) nad +1 -879.334 -1586.487	m2	-2.537,60
			m2	-894,41
			m2	-1.564,51
			m2	-879,33
			m2	-1.586,49
		razem	m2	-7.462,34
10	KNR 2-02u1 0202/26-06	BYŁO - Wykonanie nadbetonu grubości ponad 15cm w stropach żelbetowych płytowych typu FLIGRAN nad +3 -(134.613+59.313+101.317+15.821+78.556+5.108+2142.869)*(0.22-0.07) nad +2 -(37.786+238.058+75.177+131.784+8.84+122.936+279.831)*(0.25-0.07) -(568.032+996.473)*(0.20-0.07) nad +1 -(879.334)*(0.25-0.07) -(1586.487)*(0.20-0.07)	m3	-380,64
			m3	-160,99
			m3	-203,39
			m3	-158,28
			m3	-206,24
		razem	m3	-1.109,54
11	KNR 2-02u1 0202/26-09	BYŁO - Zbrojenie nadbetonu w stropach żelbetowych płytowych typu FILIGRAN -1109.543*125/1000	t	-138,69
		razem	t	-138,69
12	KNR 0-20 0268/03.2	JEST - Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie 20 3125,8 25 1601,5 22 2531,98 35 136	m2	3.125,80
			m2	1.601,50
			m2	2.531,98
			m2	136,00
		razem	m2	7.395,28
13	KNR 0-20 0268/04.2	JEST - Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm (dopłata 10x) 20 3125,8	m2	3.125,80
		razem	m2	3.125,80
14	KNR 0-20 0268/04.2	JEST - Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm (dopłata 12x) 22 2531,98	m2	2.531,98
		razem	m2	2.531,98

## Tabela przedmiaru robót

Strona 6/12

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE - errata

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 0-20 0268/04.2	JEST - Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm (dopłata 15x) 25 1601,5	m2	1.601,50
		razem	m2	1.601,50
16	KNR 0-20 0268/04.2	JEST - Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm (dopłata 25x) 35 136	m2	136,00
		razem	m2	136,00
17	KNR-W 2-02 0259/04	JEST - Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych		
		nad P00 53220,91/1000	t	53,22
		nad P00 dystans 5126,64/1000	t	5,13
		nad P01 47452,91/1000	t	47,45
		nad P01 dystans 5123,21/1000	t	5,12
		nad P02 48188,65/1000	t	48,19
		nad P20 dystans 5123,21/1000	t	5,12
		razem	t	164,23
		<b>1.2. Architektura</b>		
		<b>1.2.1. Stropodach</b>		
18	KNR 0-23 2612/01	BYŁO - Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie płyt styropianowych - attyki od strony wewnętrznej -527,89	m2	-527,89
		razem	m2	-527,89
19	KNR 0-23 2613/01	JEST - Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej - attyki od strony wewnętrznej	m2	527,89
20	KNR 2-02 0609/03	BYŁO - Izolacje poziome polistyren ekstrudowany XPS gr 5 cm  -0.25*(100.3+66.3+164.4+109.9)	m2	-110,23
		razem	m2	-110,23
21	KNR 2-02 0613/03	JEST - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 0.25*(100.3+66.3+164.4+109.9)	m2	110,23
		razem	m2	110,23
22	KNR 2-02 0506/02	BYŁO - Obróbki z blachy tytan cynk  -0.8*(100.3+66.3+164.4+109.9)	m2	-352,72
		razem	m2	-352,72
23	KNR 2-02 0506/02	JEST - Obróbki z blachy tytan cynk min. 0,55mm  0.8*(100.3+66.3+164.4+109.9)	m2	352,72
		razem	m2	352,72
		<b>1.2.2. Roboty murowe</b>		
24	KNR K-28 0201/07	BYŁO - Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5m - wewnętrzne -9042.13 393.21	m2	-9.042,13
			m2	393,21
		razem	m2	-8.648,92
25	KNR K-28 0201/07	JEST - Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5m - wewnętrzne 9187	m2	9.187,00
		razem	m2	9.187,00
		<b>1.2.10. Wyposażenie</b>		
26	Kalkulacja indywidualna	BYŁO - B4 - Biurko gabinetowe - dostawa i montaż		
		-1	szt	-1,00
		-1	szt	-1,00
		razem	szt	-2,00
27	Kalkulacja indywidualna	JEST - B4 - Biurko gabinetowe - dostawa i montaż		
		1	szt	1,00

## Tabela przedmiaru robót

Strona 7/12

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE - errata

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	1,00
28	Kalkulacja indywidualna	BYŁO - B5 - Biurko proste - dostawa i montaż		
		-1	szt	-1,00
		-(2+1)	szt	-3,00
		razem	szt	-4,00
29	Kalkulacja indywidualna	JEST - B5 - Biurko proste - dostawa i montaż		
		7	szt	7,00
		razem	szt	7,00
30	Kalkulacja indywidualna	BYŁO - FO1 - Fotel obrotowy - dostawa i montaż		
		-(48+1)	szt	-49,00
		-(74+10+1)	szt	-85,00
		-125	szt	-125,00
		razem	szt	-259,00
31	Kalkulacja indywidualna	JEST - FO1 - Fotel obrotowy - dostawa i montaż		
		260	szt	260,00
		razem	szt	260,00
32	Kalkulacja indywidualna	BYŁO - Kr6 - Krzesłko dziecięce - dostawa i montaż		
		-6	szt	-6,00
		razem	szt	-6,00
33	Kalkulacja indywidualna	JEST - Kr6 - Krzesłko dziecięce - dostawa i montaż		
		1	szt	1,00
		razem	szt	1,00
34	Kalkulacja indywidualna	BYŁO - St10 - Stolik stały 60x60cm - dostawa i montaż		
		-10	szt	-10,00
		razem	szt	-10,00
35	Kalkulacja indywidualna	JEST - St10 - Stolik stały w celach - dostawa i montaż		
		11	szt	11,00
		razem	szt	11,00
36	Kalkulacja indywidualna	BYŁO - Sz1 - Szafa dzielona akta/garderoba - dostawa i montaż		
		-(15+1+1)	szt	-17,00
		-(48+1+1+1+2+1)	szt	-54,00
		-(68+1+1)	szt	-70,00
		razem	szt	-141,00
37	Kalkulacja indywidualna	JEST - Sz1 - Szafa dzielona akta/garderoba - dostawa i montaż		
		142	szt	142,00
		razem	szt	142,00
38	Kalkulacja indywidualna	BYŁO - Sz2 - Szafa na akta wysoka - dostawa i montaż		
		-(14+71+15+2+3)	szt	-105,00
		-(128+1)	szt	-129,00
		-(250+7)	szt	-257,00
		razem	szt	-491,00
39	Kalkulacja indywidualna	JEST - Sz2 - Szafa na akta wysoka - dostawa i montaż		
		488	szt	488,00
		razem	szt	488,00

## Tabela przedmiaru robót

Strona 8/12

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE - errata

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
40	Kalkulacja indywidualna	BYŁO - Sz6 - Szafa na akta tajne B - dostawa i montaż  -1 -(1+1+2+1+2+1+1) -(4+2+1)		
			szt	-1,00
			szt	-9,00
			szt	-7,00
		razem	szt	-17,00
41	Kalkulacja indywidualna	JEST - Sz6 - Szafa na akta tajne B - dostawa i montaż  19		
			szt	19,00
		razem	szt	19,00
42	Kalkulacja indywidualna	BYŁO - SzP - Szafy przesuwne - dostawa i montaż  -(111+69+18)		
			szt	-198,00
		razem	szt	-198,00
43	Kalkulacja indywidualna	JEST - SzP - Szafy przesuwne - dostawa i montaż  180		
			szt	180,00
		razem	szt	180,00
44	Kalkulacja indywidualna	BYŁO - Wm - Witryna medyczna - dostawa i montaż  -(16+16)		
			szt	-32,00
		razem	szt	-32,00
45	Kalkulacja indywidualna	JEST - Wm - Witryna medyczna - dostawa i montaż  3		
			szt	3,00
		razem	szt	3,00
46	Kalkulacja indywidualna	BYŁO - Pr - Prycza w celach - dostawa i montaż  -30		
			szt	-30,00
		razem	szt	-30,00
47	Kalkulacja indywidualna	JEST - Pr - Materac w celach - dostawa		
			szt	30,00
48	Kalkulacja indywidualna	BYŁO - Tab - Taboret stały - dostawa i montaż  -24		
			szt	-24,00
		razem	szt	-24,00
49	Kalkulacja indywidualna	JEST - Tab - Taboret stały - dostawa i montaż  29		
			szt	29,00
		razem	szt	29,00
50	Kalkulacja indywidualna	BYŁO - Mw - Mównica - dostawa i montaż  -3 -1		
			szt	-3,00
			szt	-1,00
		razem	szt	-4,00
51	Kalkulacja indywidualna	JEST - Mw - Mównica - dostawa i montaż  1		
			szt	1,00
		razem	szt	1,00
52	Kalkulacja indywidualna	BYŁO - Ws - Wieszak w suszarni - dostawa i montaż  -3		
			szt	-3,00
		razem	szt	-3,00



## Tabela przedmiaru robót

Strona 9/12

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE - errata

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
53	Kalkulacja indywidualna	JEST - Ws - Wieszak w suszarni - dostawa i montaż		
		32	szt	32,00
		razem	szt	32,00
1.3. Elementy dodatkowe				
54	Kalkulacja indywidualna	Tabliczki informacyjne przy drzwiach 20cmx20cm		
		250	szt	250,00
		razem	szt	250,00
55	Kalkulacja indywidualna	Tabliczki informacyjne przy drzwiach 18cmx18cm		
		21	szt	21,00
		razem	szt	21,00
56	Kalkulacja indywidualna	Logo policji na ścianie (hol)		
		1	szt	1,00
		razem	szt	1,00
57	Kalkulacja indywidualna	Tablica informacyjna		
		1	szt	1,00
		razem	szt	1,00
58	Kalkulacja indywidualna	Nadruk (logo) na przeszkleeniu witryny wejściowej		
		1	szt	1,00
		razem	szt	1,00
59	Kalkulacja indywidualna	Gaśnica proszkowa ABC		
		6	szt	6,00
		razem	szt	6,00
60	Kalkulacja indywidualna	Koc gaśniczy		
		6	szt	6,00
		razem	szt	6,00
61	Kalkulacja indywidualna	Skrzynia z piaskiem		
		6	szt	6,00
		razem	szt	6,00
62	Kalkulacja indywidualna	Scenariusz p.poż, instrukcja p.poż oraz oznakowanie ewakuacyjne		
		1	kpl	1,00
		razem	kpl	1,00
63	KNNR-W 2 1105/03	Klapy dymowe		
		1,4*2,2*3	m2	9,24
		1,3*1,2	m2	1,56
		razem	m2	10,80
64	KNR K-04 0602/01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - pom mokre		
		14,1+14,09+4,19+8,61+5,83+6,59+6,59+17,17+26,98+6,41+8,78+8,79+8,79+6,58+9,4+9,04	m2	161,94
		razem	m2	161,94

## Zestawienie robocizny

Strona 10/12

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE - errata

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II (ATH 1)	r-g	11,169		
2	Betoniarze gr.II	r-g	622,294		
3	Blacharze gr.II (ATH 2)	r-g	0,000		
4	Cieśle gr.II (ATH 4)	r-g	211,199		
5	Cieśle gr.III (ATH 5)	r-g	61,157		
6	Cieśle gr.III	r-g	2.036,660		
7	Cieśle gr.II	r-g	6.614,338		
8	Dekarze gr.II (ATH 6)	r-g	-9,028		
9	Dekarze gr.II	r-g	7,870		
10	Robotnicy (ATH 18)	r-g	-4.803,048		
11	Robotnicy (ATH 23) (ATH 16)	r-g	548,842		
12	Robotnicy (ATH 8)	r-g	7.850,194		
13	Robotnicy gr.I (ATH 17)	r-g	-53,055		
14	Robotnicy gr.I	r-g	58,083		
15	Robotnicy	r-g	70,087		
16	Tynkarze gr.II (ATH 21)	r-g	-324,652		
17	Tynkarze gr.III (ATH 22)	r-g	-324,652		
18	Tynkarze gr.III	r-g	351,575		
19	Tynkarze gr.II	r-g	351,575		
20	Zbrojarze gr.II (ATH 23)	r-g	252,135		
	Razem		<b>13.532,743</b>		

## Zestawienie materiałów

Strona 11/12

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE - errata

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	B4 - Biurko gabinetowe	szt	-1,000		
2	B5 - Biurko proste	szt	3,000		
3	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)	m3	556,320		
4	Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm	kg	-1.957,596		
5	Blacha cynkowo-tytanowa o grub. min. 0,55mm	kg	1.957,596		
6	Blok ścien. SILKA E24 kl.20-33,3x20,0x24cm	szt	8.151,912		
7	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m3	-11,194		
8	Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane	m3	-12,686		
9	FO1 - Fotel obrotowy	szt	1,000		
10	Folia płynna	dm3	148,985		
11	Gaśnica proszkowa ABC	szt	6,000		
12	Kłapy dymowe	m2	10,800		
13	Kr6 - Krzesłko dziecięce	szt	-5,000		
14	Krawędziaki iglaste kl. II	m3	-8,209		
15	Logo policji na ścianie (hol)	szt	1,000		
16	Mw - Mównica	szt	-3,000		
17	Nadruk (logo) na przeszkleeniu witryny wejściowej	szt	13,000		
18	Pr - Prycza w celach	szt	0,000		
19	Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm	kg	26.050,800		
20	Pręty zbrojeniowe żebrowane	t	5,891		
21	Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163	m3	-55,428		
22	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	554,285		
23	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych wentylowanych z okładziną elewacyjną ze szkła, blachy lub kamienia, o grubości 100 mm	m2	115,742		
24	Płyty stropowe żelbetowe - systemowe grubości 5-7cm o długości 6,0-9,0m	m2	-7.462,340		
25	Płyty styropianowe XPS gr 5 cm	m3	-5,787		
26	Scenariusz p.poż, instrukcja p.poż oraz oznakowanie ewakuacyjne	szt	1,000		
27	Sklejka iglasta wodoodporna 22mm	m3	10,649		
28	Spoivo cynowo-ołowiane LC60	kg	0,000		
29	St10 - Stolik stały 60x60cm	szt	1,000		
30	Sz1 - Szafa dzielona akta/garderoba	szt	1,000		
31	Sz2 - Szafa na akta wysoka	szt	-3,000		
32	Sz6 - Szafa na akta tajne B	szt	2,000		
33	SzP - Szafy przesuwne	szt	-18,000		
34	Tab - Taboret stały	szt	5,000		
35	Tablica informacyjna	szt	1,000		
36	Tabliczki informacyjne przy drzwiach 18cmx18cm	szt	21,000		
37	Tabliczki informacyjne przy drzwiach 20cmx20cm	szt	250,000		
38	Wm - Witryna medyczna	szt	-29,000		
39	Ws - Wieszak w suszarni	szt	29,000		
40	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	-2,239		
41	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,000		
42	Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX 10	kg	2.362,171		
43	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	0,000		
44	Środek antyadhezyjny	kg	739,528		
45	Środki antyadhezyjne	kg	36,674		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

## Zestawienie sprzętu

Strona 12/12

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE - errata

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Czas pracy deskowań	m-g	810.646,600		
2	Deskowanie systemowe	m-g	2.713,918		
3	Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm	m-g	915,066		
4	Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm	m-g	1.085,176		
5	Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 120 m3/h (1)	m-g	152,544		
6	Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm	m-g	813,588		
7	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	785,303		
8	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	-110,952		
9	Wibrator pogrązalny do 130 kg	m-g	11,151		
10	Wibrator	m-g	318,479		
11	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	169,754		
12	Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	2,375		
13	Żuraw samochodowy 12-16 t (1)	m-g	-327,950		
14	Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)	m-g	6,579		
15	Żuraw wieżowy torowy	m-g	113,887		
	Razem		<b>817.295,518</b>		