



BETON: C20/25
BETON PODKŁADOWY C8/10
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN B-500SP

OTULINA: 50 mm
UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym oraz projektami branżowymi.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
3. Zaleca się cięcie i przygotowanie prętów zbrojeniowych na budowie w trakcie zbrojenia.
4. Wymiary podano w milimetrach, a poziomy w metrach.
5. Wymiary prętów podano po obrysie zewnętrznym i w milimetrach.



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba		Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP Ø8 Ø12
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]		[m]	
Detal D-1							
1	12	B500SP	0,70	7	1	7	4,90
2	12	B500SP	1,50	5	1	5	7,50
Ława żelbetowa t-1							
1	12	B500SP	69,50	4	1	4	278,00
2	8	B500SP	1,51	252	1	252	380,52
Ława żelbetowa t-2							
1	12	B500SP	21,30	4	1	4	85,20
2	8	B500SP	1,32	68	1	68	89,76
Razem długość prętów						[mb]	470,28 375,60
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395 0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	185,8 333,5
Masa łącznie						[kg]	519,3

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Projekt koncepcyjny p.l.
Budowa Posterunku Policji i budynku garażowego wraz z wiatą śmietnikową i masztami radiowymi oraz zbiórka istniejącego budynku gospodarczo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu polegającym na utwardzeniu części powierzchni gruntu z wydzielaniem miejsc parkingowych, budową ogrodzenia, budową przyłączy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacją kablową, budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwą:
" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Łaskach"
na działce nr 386, ul.Kępińska 10, Łaski, 63-620 Trzcinica

inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

biuro projektów:
WK
ARCHITEKCI
ul. Rynek 18/2,
62-020 Swarzędz
telefon 61 646 90 70
fax. 61 646 90 80
e-mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

KONSTRUKCJA


PROJEKT WYKONAWCZY

główny projektant:
mgr inż. Szymon Korbel
upr.bud. SLK/6697/PBKw/17

opracowanie:
inż. Przemysław Frysztacki

sprawdził:
mgr inż. Urszula Jonderska
upr.bud. SLK/4161/PWOK/12

schemat sytuacyjny:



POSTERUNEK POLICJI RZUT FUNDAMENTÓW

data: 05.08.2019 skala: 1:25, 1:50 nr rysunku: K.01