



Belka B.0.1

szt.1



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba		Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP
[m]	[mm]	[m]	[m]	[szt]	[m]	[m]	[m]
Belka B.0.1							
1	16	B500SP	9,03	6	1	6	54,18
2	16	B500SP	6,75	6	1	6	40,50
3	16	B500SP	11,93	4	1	4	47,72
4	16	B500SP	5,20	4	1	4	20,80
5	8	B500SP	1,40	66	1	66	92,40
Razem długość prętów						[mb]	92,40
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	36,5
Masa łącznie						[kg]	294,0

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

BETON: C20/25

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN B-500SP

OTULINA: 20 mm

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym oraz projektami branżowymi.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Zaleca się cięcie i przygotowanie prętów zbrojeniowych na budowie w trakcie zbrojenia belki.
- Wymiary podano w milimetrach, a poziomy w metrach.
- Wymiary prętów podano po obrysie zewnętrznym.

Projekt koncepcyjny p.t.

Budowa Posterunku Policji i budynku garażowego wraz z wiatą śmietnikową i masztami radiowym oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu polegającym na utwardzeniu części powierzchni gruntu z wydzieleniem miejsc parkingowych, budową ogrodzenia, budową przyłączy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacją kablową, budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwą:
* Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach*
na działce nr 386, ul. Kępińska 10, Laski, 63-620 Trzcinica

Inwestor:


Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

biuro projektów:



ul. Rynek 18/2,
62-020 Swarzędz
telefon 61 646 90 70
fax. 61 646 90 80
e-mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

schemat sytuacyjny:



KONSTRUKCJA

PROJEKT WYKONAWCZY

główny projektant:
mgr inż. Szymon Korbel
upr.bud. SLK/6697/PBKb/17

opracowanie:
inż. Przemysław Frysztański

sprowadził:
mgr inż. Urszula Jonderko
upr.bud. SLK/4161/PWOK/12

rysunek:

POSTERUNEK POLICJI
ZBROJENIE BELKI B.0.1

data:

05.08.2019

skala:

1:25

nr rysunku:

K.06