

TEMAT:	<b><u>MONTAŻ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH (nr 108, 109,110) BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOŚCIANIE</u></b>
INWESTOR:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
ADRES INWESTORA:	UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAŃ
ADRES BUDOWY:	UL SURZYŃSKIEGO 31 64-000 KOŚCIAN
BRANŻA:	<b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH</b>

# **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**„MONTAŻ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH (nr 108, 109,110) BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOŚCIANIE, położonej przy ul. Surzyńskiego 31”**

**Kod CPV 39717200 – 3 – urządzenia klimatyzacyjne**

**Kod CPV 45331220 – 4 – instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych**

## Spis treści

1. Część ogólna .....	3
1.1. Nazwa zamówienia .....	3
1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych .....	3
1.3. Zakres robót .....	3
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych. ....	4
1.5. Informacje o terenie budowy .....	4
1.6. Główne kody .....	5
1.7. Określenia podstawowe .....	5
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót .....	6
2. Wymagania dotyczące materiałów .....	7
2.1. Wymagania ogólne .....	7
2.2. Rodzaj materiałów .....	7
2.3. Wymagania dla materiałów .....	7
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót .....	8
4. Wymagania dotyczące środków transportu .....	8
5. Wymagania dotyczące wykonania robót .....	8
5.1. Wymagania ogólne .....	8
5.2. Wymagania ogólne dotyczące robót .....	9
5.3. Roboty budowlane .....	10
5.4. Montaż urządzeń .....	10
6. Kontrola jakości robót .....	10
6.1. Badania jakości i poprawności robót .....	10
6.2. Urządzenia .....	11
6.3. Przewody hydrauliczne .....	11
6.4. Instalacja elektryczna .....	11
7. Wymagania dotyczące obmiaru robót.....	11
8. Opis sposobu odbioru robót .....	11
9. Opis sposobu rozliczenia robót .....	12
10. Przepisy związane z realizacją zadania .....	12

# **1. Część ogólna**

## **1.1. Nazwa zamówienia**

„Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych (nr 108, 109,110) budynku Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, położonej przy ul. Surzyńskiego 31”

## **1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji oraz instalacji odprowadzenia skroplin w wybranych pomieszczeniach biurowych piwnicy budynku KPP w Kościanie.

Specyfikacja techniczna stanowi część Dokumentacji Projektowej i należy ją stosować podczas wykonywania robót opisanych w punkcie 1.1.

## **1.3. Zakres robót**

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin i instalacji elektrycznej. Zakres rzeczowy obejmuje:

- a) prace przygotowawcze, w tym: montaż rusztowania (max. wysokość – 6,5m powyżej poziomu terenu), ogrodzenie stref niebezpiecznych poprzez właściwe oznakowanie miejsca prowadzenia robót (bhp), zabezpieczenie daszku szklanego (od strony podwórza) przed uszkodzeniem w trakcie montażu jednostki zewnętrznej; w przypadku utrudnionego montażu rusztowania prace wykonywać przy pomocy podnośnika teleskopowego,
- b) dostawa i montaż jednostek wewnętrznych typu ściennego do pomieszczeń nr: 108 (powierzchnia: 21,91m<sup>2</sup>, kubatura: 71,43m<sup>3</sup>, nom. moc chłodnicza minimum: 3,4kW) – 1szt.; 109 (powierzchnia: 16,45m<sup>2</sup>, kubatura: 53,63m<sup>3</sup>, nom. moc chłodnicza minimum: 2,5kW) – 1szt.; 110 (powierzchnia 38,92m<sup>2</sup>, kubatura: 126,88m<sup>3</sup>, nom. moc chłodnicza minimum: 5,3kW) – 1szt.; (zgodnie z pkt. 2.2),
- c) dostawa i montaż (rusztowanie lub podnośnik teleskopowy) jednostki zewnętrznej na elewacji I piętra budynku nom. moc chłodnicza minimum: 8kW- 1szt., (zgodnie z pkt. 2.2),
- d) wykonanie połączeń technologicznych rurociągami miedzianymi chłodniczymi o średnicach od 1/4” do 1/2” z izolacją, przewodami skroplin z PVC 1/2” / wężyk 6/9 m i przewodami elektrycznymi; łączenie w sposób gwarantujący szczelność połączeń;

- e) wykonanie instalacji zasilania i sterowania jednostek zewnętrznych, wewnętrznych (przewody elektryczne zasilające, zabezpieczenie elektryczne 1-fazowe typu P312-C25-30AC do montażu w istniejącej rozdzielniczy elektrycznej znajdującej się na korytarzu I piętra),
- f) wykonanie konstrukcji wsporczej pod jednostkę zewnętrzną,
- g) wszystkie klimatyzatory ściennie wyposażać w pompkę skroplin,
- h) napełnienie urządzeń i instalacji obiegu ekologicznym czynnikiem chłodniczym R410A,
- i) dostawa pilotów sterujących 3 szt.,
- j) przeglądy i konserwacja wykonanej instalacji klimatyzacji przez okres gwarancji, zaproponowany przez Wykonawcę od daty protokołu odbioru końcowego,
- k) niezbędne badania, pomiary i sprawdzenia robót, w tym próby szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu, instalacji elektrycznej (w tym: badanie rezystancji izolacji, badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie wyłącznika różnicowo – prądowego, sprawdzenie poprawności działania i regulacja urządzeń),
- l) wykonanie robót towarzyszących (uszczelnienie i wyprawienie przejść przez ściany/sufity, naprawa ewentualnych uszkodzeń lub zabrudzeń ścian/sufitów/elewacji),
- m) dokumentacja powykonawcza wykonanego zakresu,
- ł) porządkowanie placu budowy po robotach, w tym utylizacja odpadów.

#### **1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych.**

Roboty tymczasowe są robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

Roboty towarzyszące są rozumiane jako prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, a niezaliczane do robót tymczasowych.

W/w robotami będzie w szczególności:

- oddzielenie pomieszczeń od reszty budynku za pomocą grubej folii malarskiej;
- zabezpieczenie sprzętu, mebli w remontowanych pomieszczeniach;
- oznakowanie miejsca prowadzenia robót;
- przekucia przez przegrody;
- uszczelnienie przejść przez przegrody;
- inwentaryzacja powykonawcza.

### **1.5. Informacje o terenie budowy**

Teren budowy stanowią pomieszczenia biurowe budynku, teren wokół budynku oraz dach, na którym zostanie posadowiona jednostka zewnętrzna.

#### **1.5.1. Organizacja robot budowlanych**

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej budynku.

#### **1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich**

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, użytkowników budynku oraz pojazdów, poprzez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z użytkownikiem.

#### **1.5.3. Ochrona środowiska**

Wszystkie odpady pozostałe z wykonywanych prac należy wywieźć na składowisko odpadów i składnice złomu. Przedstawić Inwestorowi kartę przekazania odpadu.

#### **1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy**

Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni oraz muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Wykonawca przed wejściem na budowę jest zobowiązany przedstawić inwestorowi listę pracowników przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktażowego, oraz zaświadczeń braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ.

Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta zastosowanego urządzenia.

#### **1.5.5. Zaplecze dla wykonawcy**

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim własnym kosztem i staraniem. Pomieszczenie w budynku może być udostępnione po uzgodnieniu stron.

### **1.5.6. Ogrodzenie**

Pomieszczenia, w których odbywać się będą roboty oddzielić od reszty budynku gruba folia oraz odpowiednio oznakować, tak, aby osoby postronne nie wchodziły na teren, gdzie prowadzone będą prace.

### **1.6. Główne kody**

Kod CPV 39717200 – 3 – urządzenia klimatyzacyjne

Kod CPV 45331220 – 4 – instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

### **1.7. Określenia podstawowe**

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz Ogólna Specyfikacja Techniczna i *Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych* – wydanymi przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6)

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi poniżej.

- Klimatyzator – jednostka wewnętrzna (parownik) – urządzenie mające za zadanie schłodzenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu według zadanych parametrów.
- Klimatyzator – jednostka zewnętrzna (skraplacz) - urządzenie mające za zadanie odbiór energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej.
- Przewody czynnika chłodniczego/ kondensatu – przewody miedziane w zwoju wykonane wg zgodnie z normą UNI-EN 12735-1 izolowana osłona polietylenowa zgodnie z UNI-EN 10376, wolna od chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) zgodnie z normą europejska CEE/UE 2037/2000, odporność na dyfuzję pary wodnej  $\mu = 6100$ , przewodność cieplna 40°C:  $\lambda \leq 0,038 \text{ W/m}^\circ\text{K}$  - Izolacja przewodów chłodniczych na dachu budynku – izolacja kauczukowa gr. 9 mm, o odporności na działanie promieniowania UV i wysokiej temperatury (do 150°C)
- Przewody skroplin – przewody z tworzywa sztucznego PP PN20, łączone w sposób gwarantujący ich szczelność.

### **1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót**

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora.

- Wykonanie robót winno być zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz obowiązujących norm. Wykonawca winien ustanowić Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności sanitarnej posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB. Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym i do Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie pomieszczeń dla uniknięcia zabrudzenia całego obiektu.
- Przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (miedzy innymi sposób zamocowania jednostek, trasę ruraru, trasę okablowania).
- Przekazanie terenu budowy – Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowa.

## **2. Wymagania dotyczące materiałów**

### **2.1. Wymagania ogólne**

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej,
- Do montażu zastosować materiały fabrycznie nowe podane w wykazie materiałowym bądź równoważne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urządzenia podane w dokumentacji projektowej,
- Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione w punkcie 2.2,
- Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać właściwe atesty higieniczne, p. poż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- Dopuszcza się stosowanie tylko takich materiałów i technologii i rozwiązań materiałowych, które są celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikającego z dokumentacji projektowej.
- Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje również\_ dostawę i montaż układów sterowania pracą klimatyzatorów.



## **2.2. Rodzaj materiałów**

- parownik np. ASYG09LMCE lub równoważny o nom. mocy chłodzenia 2,5kW, mocy elektrycznej 0,65kW, – sztuk 1
- parownik np. ASYG12LMCE lub równoważny o nom. mocy chłodzenia 3,4kW, mocy elektrycznej 0,97kW – sztuk 1
- parownik np. GWH18MC-K3DNA3E/I lub równoważny o nom. mocy chłodzenia 5,3kW, mocy elektrycznej 1,62kW – sztuk 1
- agregat skraplający np. AOYG-30 LAT4 lub równoważny o nom. mocy chłodzenia 8kW, mocy elektrycznej max (chłodzenie) 3,56kW – sztuk 1
- rurociągi miedziane lutowane izolowane o średnicach od 1/4” do 1/2”;
- przewody skroplin PCV Ø 1/2” i 3/4”/wężyk 6/9 mm
- podstawy stalowe pod agregat skraplający

## **2.3. Wymagania dla materiałów**

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Dostarczone urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności, zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń.

Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót montażowych. Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Norma Zharmonizowana.

## **3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót**

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montażowych atestowanych.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru.

#### **4. Wymagania dotyczące środków transportu**

Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu urządzeń niezbędnych do wykonania robót. Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Załadunek i wyładunek powinien odbywać się ostrożnie. Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

Urządzenia i elementy instalacji mogą być przewożone wewnątrz dowolnymi, lecz bezpiecznymi środkami transportu.

#### **5. Wymagania dotyczące wykonania robót**

##### **5.1. Wymagania ogólne**

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.

##### **5.2. Wymagania ogólne dotyczące robót**

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Komendy Powiatowej Policji w Poznaniu.

Jeden układ klimatyzacyjny:

- Zakup klimatyzatorów – parametry zgodnie z punktem 2.2
- Montaż\_ układu klimatyzacyjnego: wykonanie instalacji zasilania i sterowania, instalacji chłodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin, wykonanie konstrukcji wsporczej.
- Regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji.

##### **5.3. Roboty budowlane**

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych podłogach jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych). Roboty montażowe instalacji klimatyzacji powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami BHP oraz zaleceniami szczegółowymi producentów materiałów i urządzeń.

#### **5.4. Montaż urządzeń**

- Wykonawca robót powinien posiadać odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie z zakresie instalacji klimatyzacyjnych.
- Przedmiotowe roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową poszczególnych producentów.
- Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta zastosowanego urządzenia.

### **6. Kontrola jakości robót**

#### **6.1. Badania jakości i poprawności robót**

- a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń);
- b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne);
- c) rozruch i regulacja klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu.

#### **6.2. Urządzenia**

Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu, warunki gwarancji.

#### **6.3. Przewody hydrauliczne**

Próbie szczelności instalacji chłodniczej wykonać azotem na maksymalne ciśnienie robocze zalecane przez producenta w DTR urządzeń na okres 24 godzin.

Po pozytywnej próbie szczelności, instalację napełnić czynnikiem chłodniczym R410A.

#### **6.4. Instalacja elektryczna**

Po zakończeniu montażu instalacja elektryczna musi być poddana pomiarom, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- badanie rezystancji izolacji,
- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- badanie wyłącznika różnicowo – prądowego

## **7. Wymagania dotyczące obmiaru robót**

Jednostka obmiarowa jest:

- sztuka – parownik sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
- sztuka – skraplacz sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
- sztuka – rozdzielacz czynnika chłodniczego;
- mb – dla instalacji chłodniczej, elektrycznej i odprowadzenia skroplin.

## **8. Opis sposobu odbioru robót**

8.1. Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu. Odbiorom częściowym mogą podlegać prace zanikające, stanowiące etapy funkcjonalne i mające istotny wpływ na realizację całości zadania.

8.2. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji;
- przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;
- przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzeń
- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacja powykonawcza).

8.3. O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót oraz gotowości do odbioru Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego.

8.4. Prace zakończy się spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, co jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót montażowych.

## **9. Opis sposobu rozliczenia robót**

Roboty związane z montażem instalacji klimatyzacji są jednym elementem płatniczym wraz z protokołem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostały zapisane w Umowie na wykonanie robót.

## **10. Przepisy związane z realizacją zadania**

Dokumenty odniesienia:

- niniejsza specyfikacja techniczna;
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75/02 wraz z późniejszymi zmianami);
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe;
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja;
- PZPN-EN12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji;
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – wydane przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6);
- Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844 z późn. zm.);
- wszelkie dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania w budownictwie.