
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w KPP Czarnków
ADRES INWESTYCJI : Czarnków, ul. Kościuszki 89
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 60-844 Poznań ul. Kochanowskiego 2a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : G.SZAJER
DATA OPRACOWANIA : 26.08.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

26.08
26.08.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników stalowych ZKHormann z obróbką drzwi. 28.77	m ² m ²	 28.770	
				RAZEM	28.770
2	KNR 4-01 0330-07-ana- logia	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg.- poszerzenie otworów drzwiowych o 10cm każdy 1.3	m ² m ²	 1.300	
				RAZEM	1.300
3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 31.2	m m	 31.200	
				RAZEM	31.200
4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 164.79	m ² m ²	 164.790	
				RAZEM	164.790
5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 27.95	m ² m ²	 27.950	
				RAZEM	27.950
6	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 27.95	m ² m ²	 27.950	
				RAZEM	27.950
7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km wraz z utylizacją 7.50	m ³ m ³	 7.500	
				RAZEM	7.500
8	KNR 0-23 2611-01 ana- logia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 152.52	m ² m ²	 152.520	
				RAZEM	152.520
9	KNR 4-01 1204-07 ana- logia	gruntowanie preparatami posadzek betonowych 152.52	m ² m ²	 152.520	
				RAZEM	152.520
10	KNR 2-02 1102-01 ana- logia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z masy samopoziomującej grubości 5 mm 180.47	m ² m ²	 180.470	
				RAZEM	180.470
11	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 180.47	m ² m ²	 180.470	
				RAZEM	180.470
12	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 192.20	m m	 192.200	
				RAZEM	192.200