Układ sieci	Sieć TN-S
Napięcie znamionowe	230/400V
Moc zainstalowana	9,05 kW
IK1 Maks.	
IK3 Maks.	



Identyfikacja urządzenia	Q1	OCHR	FH	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Identyfikacja złączy									
Opis	Wyłacznik główny	Ochronnik przeciwprzepięciowy	Lampki kontroli faz	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie
Obwód - Moc	7,23 kW			2,0 kW	0,5 kW	2,0 kW	0,32 kW	0,39 kW	0,25 kW
Długość kabla	32 mb			11 mb	16 mb	18 mb	30 mb	32 mb	24 mb
Przewód - Przekrój	5x4mm2			3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2
Typ kabla	YDY			YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY
Typ izolacji kabla	450/750V			450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V

KPP Chodzież

T01

Nr. projektu:	KPP Chodzież	C		F	
Nr. rysunku:	E09	B		E	
		A		D	
Data:	02.09.2013	Autor:	Andrzej Kuroczycki	Nr. akrusza:	1 / 3



Identyfikacja urządzenia	F7	F8							
Identyfikacja złączy									
Opis	Bojler	Podgrzewacz wody							
Obwód - Moc	1,8 kW	1,8 kW							
Długość kabla	15 mb	12 mb							
Przewód - Przekrój	3x2,5mm2	3x2,5mm2							
Typ kabla	YDY	YDY							
Typ izolacji kabla	450/750V	450/750V							

KPP Chodzież

T01

Nr. projektu:	KPP Chodzież	C		F	
Nr. rysunku:	E09	B		E	
		A		D	
Data:	02.09.2013	Autor:	Andrzej Kuroczycki	Nr. akrusza:	2 / 3

ROZDZIELNIA T01

OBUDOWA TYP Legrand XL3-160 Metalowa IP40 PODTYNKOWA



KPP Chodzież

T01

Nr. projektu:	KPP Chodzież	C		F	
Nr. rysunku:	E09	B		E	
		A		D	
Data:	02.09.2013	Autor:	Andrzej Kuroczycki	Nr. akrusza:	3 / 3