

## Przedmiar – robocizna z materiałami podstawowymi

Lp.	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Jedn.	Ilość
<b>1</b>	<b>Pom. 1,01 Komunikacja</b>		
	<b>Roboty rozbiórkowe i demontaż</b>		
1.1	KNR -401 0701-0500 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej	m2	21
1.2	KNR -401 0701-1100 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej	m2	4
	<b>Roboty budowlane i montaż</b>		
1.3	KNNR -3 0603-0100 Tynki wewnętrzne zwykłe kat III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2	23
1.4	160 KNR 202-08-15-04-00 Gładź szpachlowa 2 warstwowa na ścianach	m2	21
1.5	160 KNR 202-08-15-06-00 Gładź szpachlowa 2 warstwowa na sufitach	m2	4
1.6	KNNR 3 0605-0100 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą z zagruntowaniem	m2	23
1.7	KNR 0-12 1118-03 Posadzki z płytek 30x30 metodą zwykłą antypoślizgowe gresowe	m2	4
1.8	KNNR 9 401-5 Podłączenie (wymiana) gniazda lub wyłącznika podtynkowego	szt	1
1.9	KNR 4-03 1001-1 Wykucie otworu i osadzenie puszek - cegła, gazobeton, gips	szt	1
1.10	KNR 508/209/1 Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie	m	3
1.11	KNR 508-504-3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane żarowe wg. inwestora	szt	1
1.12	KNR BC 02041602 Wylewka samopoziomująca ogr 10mm na jastrychach cementowych i szybkowiązających	m2	3,5
<b>2</b>	<b>Pom. 1,02 Szatnia damska</b>		
	<b>Roboty rozbiórkowe i demontaż</b>		
2.1	KNR -401 0701-0500 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej o pow. Odbicia ponad 5m2	m2	50
2.2	KNR -401 0701-1100 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na stropach o pow. Odbicia ponad 5m2	m2	9
2.3	KNR 4-01 0432-02 Demontaż ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym - drzwi wewnętrzne	szt	1
2.4	KNR 402/520/2 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna	szt	1
	<b>Roboty budowlane i montaż</b>		
2.5	KNNR -3 0603-0100 Tynki wewnętrzne zwykłe kat III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2	57
2.6	160 KNR 202-08-15-04-00 Gładź szpachlowa 2 warstwowa na ścianach	m2	50
2.7	160 KNR 202-08-15-06-00 Gładź szpachlowa 2 warstwowa na sufitach	m2	8,4
2.8	KNNR 3 0605-0100 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą z zagruntowaniem	m2	57
2.9	KNNR 9 401-5 Podłączenie (wymiana) gniazda lub wyłącznika podtynkowego	szt	3
2.10	KNR 4-03 1001-1 Wykucie otworu i osadzenie puszek - cegła, gazobeton, gips	szt	3
2.11	KNR 508/209/1 Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie	m	14
2.12	KNR 508-504-3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane żarowe wg. inwestora	szt	1
2.13	Wykonanie instalacji hydraulicznej z rur z tworzyw Φ16 - Φ25	połącz	6
2.14	KNR 215/416/2 Grzejniki żeliwne członowe, powierzchnia ogrzewalna 2,5-5,0-m2	szt	1
2.15	KNR BC 02041602 Wylewka samopoziomująca ogr 10mm na jastrychach cementowych i szybkowiązających	m2	9
2.16	KNR 2-02 1112-02 Posadzki z linoleum w kolorze ciemnoszarym	m2	9

<b>3 Pom. 1,03 Toaleta i prysznic damski</b>			
<b>Roboty rozbiórkowe i demontaż</b>			
3.1	KNR -401 0701-0500 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej o pow. Odbicia ponad 5m2	m2	41
3.2	KNR -401 0701-1100 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na stropach o pow. Odbicia ponad 5m2	m2	10
3.3	KNR 4-01 0432-02 Demontaż ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym - drzwi wewnętrzne	szt	1
<b>Roboty budowlane i montaż</b>			
3.4	KNNR -3 0603-0100 Tynki wewnętrzne zwykłe kat III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2	50
3.5	160 KNR 202-08-15-04-00 Gładź szpachlowa 2 warstwowa na ścianach	m2	41
3.6	160 KNR 202-08-15-06-00 Gładź szpachlowa 2 warstwowa na sufitach	m2	10
3.7	KNNR 3 0605-0100 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą z zagruntowaniem	m2	19
3.8	KNR 0-12 1118-03 Posadzki z płytek metodą zwykłą antypoślizgowe gresowe	m2	10
3.9	KNR 0-12 0829-02 Ułożenie płytek ceramicznych na ścianie do wys 2,5m	m2	62
3.10	Wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego plastik	szt	3
3.11	KNR 215-0233-03-00 (Wacetob) Ustępy z płuczką ustępową: typu kompakt	szt	1
3.12	KNR 215-0137-0100 (Wacetob) Montaż baterii umywalkowych ściennych o śr nom. 15mm	szt	1
3.13	KNR 215-0230-02-10 (Wacetob) Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego	szt	1
3.14	KNNR 4/232/2 Brodzik natryskowy PCV z kabiną narożną półokrągłą	szt	1
3.15	KNNR 4/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem ręcznym, Dn 15mm	szt	1
3.16	KNR 202-10 26-01-00 (Wacetob) Ościeżnica drewniana drzwiowa	szt	4
3.17	KNR 202-1020-01-00 Wacetob) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokrotnie malowane fabrycznie	szt	4
3.18	KNR-W 2-15 0112-04 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP PE PB) o śr. Zew. 40mm o poł. Zgrzewanych	m	6
3.19	2-15 0208-03-040 Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach	m	2
3.20	2-15 0208-01-040 Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach	m	6
3.21	KNR 2-02 2003-03 Ścianki dział z płyt GKF na rusztach metal. pojedyn. z pokryciem obustr. 2 warstw. Oraz z wypełnieniem z wełny skalnej EI 60	m2	15
3.22	KNR 508-504-3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane żarowe wg. inwestora	szt	3
3.23	Wykonanie instalacji hydraulicznej z rur z tworzyw Φ16 - Φ25	połącz	6
3.24	KNNR 4/425/1 Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800-mm	szt	1
3.25	KNNR 9 401-5 Podłączenie (wymiana) gniazda lub wyłącznika podtynkowego	szt	4
3.26	KNR 4-03 1001-1 Wykucie otworu i osadzenie puszki - cegła, gazobeton, gips	szt	4
3.27	KNR 508/209/1 Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie	mb	30

4 Pom. 1,04 Sala ćwiczeń			
Roboty rozbiórkowe i demontaż			
4.1	KNR -401 0701-0500 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej o pow. Odbicia ponad 5m2	m2	155
4.2	KNR -401 0701-1100 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na stropach o pow. Odbicia ponad 5m2	m2	70
4.3	KNR 4-02 0308-02 Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m	23
4.4	KNR-W 4-02 40201-02 Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym	m	12
4.5	KNR-W 4-02 40209-02 Demontaż okapów wentylacyjnych (wycena indywidualna)	szt	1
4.6	KNR 4-01 0432-02 Demontaż ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym - drzwi wewnętrzne	szt	1
4.7	KNR 402/520/2 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna	szt	3
Roboty budowlane i montaż			
4.8	KNNR -3 0603-0100 Tynki wewnętrzne zwykłe kat III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2	225
4.9	160 KNR 202-08-15-04-00 Gładź szpachlowa 2 warstwowa na ścianach	m2	155
4.10	160 KNR 202-08-15-06-00 Gładź szpachlowa 2 warstwowa na sufitach	m2	70
4.11	KNNR 3 0605-0100 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą z zagruntowaniem	m2	218,28
4.12	KNNR 9 401-5 Podłączenie (wymiana) gniazda lub wyłącznika podtynkowego	szt	13
4.13	KNR 4-03 1001-1 Wykucie otworu i osadzenie puszki - cegła, gazobeton, gips	szt	13
4.14	KNR 508/209/1 Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie	m	80
4.15	KNR 202-1020-01-00 Wacetob) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokrotnie malowane fabrycznie	szt	2
4.16	KNR-W 2-15 0112-04 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP PE PB) o śr. Zew. 40mm o poł. Zgrzewanych	m	5
4.17	KNR 508-504-3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane żarowe wg. inwestora	szt	9
4.18	KNR BC 02041602 Wylewka samopoziomująca ogr 10mm na jastrychach cementowych i szybkowiążących	m2	70
4.19	KNR 2-02 1112-02 Posadzki z linoleum w kolorze ciemnoszarym	m2	70
4.20	Wykonanie instalacji hydraulicznej z rur z tworzyw Φ16 - Φ25	połącz	18
4.21	KNR 215/416/2 Grzejniki żeliwne członowe, powierzchnia ogrzewalna 2,5-5,0-m2	szt	3
4.22	KNR-W 2-02 1410-03 Montaż lusta pow do 3m2	m2	36
4.23	KNR-W 2-15 0112-04 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP PE PB) o śr. Zew. 40mm o poł. Zgrzewanych	m	10
4.24	KNR 2-02 2003-03 Ścianki dział z płyt GKF na rusztach metal. pojedyn. z pokryciem obustr. 2 warstw. Oraz z wypełnieniami z wełny skalnej EI 60	m2	7
4.25	Doprowadzenie instalacji klimatyzacji - wycena własna	szt	1
4.26	Montaż klimatyzacji - wycena indywidualna	szt	1

<b>5 Pom. 1,05 Toaleta i prysznic męski</b>			
<b>Roboty rozbiórkowe i demontaż</b>			
5.1	KNR -401 0701-0500 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej o pow. Odbicia ponad 5m2	m2	41
5.2	KNR -401 0701-1100 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na stropach o pow. Odbicia ponad 5m2	m2	10
5.3	KNR 4-01 0432-02 Demontaż ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym - drzwi wewnętrzne	szt	1
<b>Roboty budowlane i montaż</b>			
5.4	KNNR -3 0603-0100 Tynki wewnętrzne zwykłe kat III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2	51
5.5	160 KNR 202-08-15-04-00 Gładź szpachlowa 2 warstwowa na ścianach	m2	41
5.6	160 KNR 202-08-15-06-00 Gładź szpachlowa 2 warstwowa na sufitach	m2	10
5.7	KNNR 3 0605-0100 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą z zagruntowaniem	m2	20
5.8	KNR 0-12 1118-03 Posadzki z płytek metodą zwykłą antypoślizgowe gresowe	m2	10
5.9	KNR 0-12 0829-02 Ułożenie płytek ceramicznych na ścianie do wys 2,5m	m2	52
5.10	Wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego plastik	szt	5
5.11	KNR 215-0233-03-00 (Wacetob) Ustępy z płuczką ustępową: typu kompakt	szt	1
5.12	KNR 215-0137-0100 (Wacetob) Montaż baterii umywalkowych ściennych o śr nom. 15mm	szt	2
5.13	KNR 215-0230-02-10 (Wacetob) Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego	szt	2
5.14	KNNR 4/232/2 Brodzik natryskowy PCV z kabiną narożną półokrągłą	szt	2
5.15	KNNR 4/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem ręcznym, Dn 15mm	szt	2
5.16	KNR 202-10 26-01-00 (Wacetob) Ościeżnica drewniana drzwiowa	szt	3
5.17	KNR 202-1020-01-00 (Wacetob) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokrotnie malowane fabrycznie	szt	3
5.18	KNR-W 2-15 0112-04 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP PE PB) o śr. Zew. 40mm o poł. Zgrzewanych	m	12
5.19	2-15 0208-03-040 Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach	m	6
5.20	2-15 0208-01-040 Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach	m	8
5.21	KNR 2-02 2003-03 Ścianki dział z płyt GKF na rusztach metal. pojedyn. z pokryciem obustr. 2 warstw. Oraz z wypełnieniem z wełny skalnej EI 60	m2	10
5.22	KNR 508-504-3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane żarowe wg. inwestora	szt	4
5.23	Wykonanie instalacji hydraulicznej z rur z tworzyw Φ16 - Φ25	połącz	4
5.24	KNNR 4/425/1 Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800-mm	szt	1
5.25	KNNR 9 401-5 Podłączenie (wymiana) gniazda lub wyłącznika podtynkowego	szt	5
5.26	KNR 4-03 1001-1 Wykucie otworu i osadzenie puszki - cegła, gazobeton, gips	szt	5
5.27	KNR 508/209/1 Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie	mb	15

<b>6 Pom. 1,06 Szatnia męska</b>			
<b>Roboty rozbiórkowe i demontaż</b>			
6.1	KNR -401 0701-0500 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej o pow. Odbicia ponad 5m2	m2	36
6.2	KNR -401 0701-1100 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na stropach o pow. Odbicia ponad 5m2	m2	12
6.3	KNR 4-01 0432-02 Demontaż ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym - drzwi wewnętrzne	szt	1
6.4	KNR 402/520/2 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna	szt	1
<b>Roboty budowlane i montaż</b>			
6.5	KNNR -3 0603-0100 Tynki wewnętrzne zwykłe kat III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2	46
6.6	160 KNR 202-08-15-04-00 Gładź szpachlowa 2 warstwowa na ścianach	m2	36
6.7	160 KNR 202-08-15-06-00 Gładź szpachlowa 2 warstwowa na sufitach	m2	11
6.8	KNNR 3 0605-0100 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą z zagruntowaniem	m2	46
6.9	KNNR 9 401-5 Podłączenie (wymiana) gniazda lub wyłącznika podtynkowego	szt	3
6.10	KNR 4-03 1001-1 Wykucie otworu i osadzenie puszek - cegła, gazobeton, gips	szt	3
6.11	KNR 508/209/1 Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie	mb	20
6.12	KNR 508-504-3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane żarowe wg. inwestora	szt	1
6.13	KNR 215/416/2 Grzejniki żeliwne członowe, powierzchnia ogrzewalna 2,5-5,0-m2	szt	1
6.14	KNR BC 02041602 Wylewka samopoziomująca ogr 10mm na jastrychach cementowych i szybkowiązających	m2	12
6.15	KNR 2-02 1112-02 Posadzki z linoleum w kolorze ciemnoszarym	m2	12
<b>7 Pozostałe</b>			
7.1	Wywóz i załadunek gruzu o objętości do 5m3 przy pomocy kontenera. Kalkulacja własna.	szt	8
7.2	Pozostałe koszty nieuwzględnione w kosztorysie	kpl	