



**WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, 2014-06-30

ZZP-2380-68/2014

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. treści SIWZ. Zamawiający przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Uprzejmie prosimy o określenie standardu „białego montażu” w łazienkach dla zatrzymanych oraz pozostałych węzłach sanitarnych. Brak w przekazanej dokumentacji jakichkolwiek danych na ten temat.

Odpowiedź Zamawiającego:

Standardy przyborów sanitarnych reguluje Księga standaryzacji komend i komisariatów Policji - opracowanie ogólnodostępne na stronach MSW i KGP. W pokoju sanitarnym pomieszczeń dla osób zatrzymanych - umywalka, pisuar i muszla ustępowa ze stali nierdzewnej z krytą spłuczką, bateria umywalkowa czasowa uruchamiana przyciskiem lub przez fotokomórkę, system spłukujący pisuaru uruchamiany przez fotokomórkę, bateria prysznicowa czasowa uruchamiana przyciskiem lub przez fotokomórkę, mieszacz wody ciepłej i zimnej poza pomieszczeniem sanitarnym. Standard przyborów sanitarnych w pozostałych sanitariatach wg opisów w przedmiarach - ceramika prod. Koło lub równoważna pod względem parametrów techniczno-użytkowych. Opublikowana dnia 27.06.2014r. rozszerzona i uszczegółowiona wersja dokumentacji branży instalacyjnej zawiera rozwiązania szczegółowe.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację czy dla projektowanej pompowni hydrantowej zlokalizowanej w sąsiedztwie zbiornika pożarowego przewidziano ogrzewany budynek? Brak w przekazanej dokumentacji projektu na pomieszczenie dla zestawu hydrantowego. W przypadku braku zaprojektowanego budynku prosimy o informację jakie rozwiązanie należy przyjąć na okres zimowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

W projekcie przyjęto pompownię kontenerową INSTAL COMPACT z własnym ogrzewaniem. Należy przyjąć rozwiązanie projektowane lub równoważne pod względem parametrów techniczno-użytkowych.

Pytanie nr 3:

W dokumentacji na zakres wentylacji zarówno dla budynku komendy jak i strzelnicy brakuje zwymiarowania kanałów wentylacyjnych. Prosimy o pilne uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymiarowanie kanałów wentylacyjnych zawierają rys. VT01 i VT02 projektu wykonawczego branży instalacyjnej.

Wyk. w 1. egz.

Egz. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego