

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w budynku nr 14 przy ul. Taborowej w Poznaniu

Budowa: **Remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w budynku nr 14 przy ul. Taborowej w Poznaniu**
ul. Taborowa 22, 60 -790 Poznań

Inwestor: **Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu**
60-844 Poznań ul. Kochanowskiego 2a

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w budynku nr 14 przy ul. Taborowej w Poznaniu		
1	Rozdział	Parter		
1.1	Element	Pomieszczenie 0.01 - TOALETA DEDYKOWANA		
1	Demontaż instalacji	Demontaż wewnętrznych linii zasilających, osprzętu, opraw oświetleniowych, przewodów instalacji elektrycznych, zabezpieczeń	kmpl	1,000
2	KNNR 5/1209/8	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2,000
3	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	metr	34,000
4	KNNR N005-12-08-05-00	Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,085
5	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.	metr	23,000
6	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.	metr	11,000
7	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	34,000
8	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	4,000
9	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 IP44	szt	2,000
10	KNNR 5/306/3	Łączniki 2-biegunowe p.t.	szt.	1,000
11	KNR 217/206/1	Montaż wentylatora 230V R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
12	KNR 508/402/1	Montaż suszarki elektrycznej do rąk typu GSX1800 lub równoważna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
13	KNNR N005-05-02-03-02	Montaż oprawy świetlówkowej wpuszczanej okrągłej 1x32W IP44	kmpl	1,000
14	KNNR N005-04-04-01-01	Montaż zabezpieczenia obwodów elektrycznych wraz z obudową	szt	1,000
15	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3,000
16	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
17	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	2,000
18	KNR 1321/301/3	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.	1,000
1.2	Element	Pomieszczenie 0.02 - TOALETA MĘSKA		
19	Demontaż instalacji	Demontaż wewnętrznych linii zasilających, osprzętu, opraw oświetleniowych, przewodów instalacji elektrycznych, zabezpieczeń	kmpl	1,000
20	KNNR 5/1209/8	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2,000
21	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	metr	41,000
22	KNNR N005-12-08-05-00	Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,103
23	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.	metr	23,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.	metr	18,000
25	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	41,000
26	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	6,000
27	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 IP44	szt	2,000
28	KNNR 5/306/3	Łączniki 2-biegunowe p.t.	szt.	2,000
29	KNNR 5/306/2	Łączniki 1-biegunowe p.t.	szt.	1,000
30	KNR 217/206/1	Montaż wentylatora 230V R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
31	KNR 508/402/1	Montaż suszarki elektrycznej do rąk typu GSX1800 lub równoważna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
32	KNNR N005-05-02-03-02	Montaż oprawy świetłówkowej wpuszczanej okrągłej 1x32W IP44	kmpl	5,000
33	KNNR N005-04-04-01-01	Montaż zabezpieczenia obwodów elektrycznych wraz z obudową	szt	1,000
34	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3,000
35	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
36	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	2,000
37	KNR 1321/301/3	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.	4,000
1.3	Element	Pomieszczenie 0.03 - POM. Z ANEKSEM KUCHENNYM		
38	Demontaż instalacji	Demontaż wewnętrznych linii zasilających, osprzętu, opraw oświetleniowych, przewodów instalacji elektrycznych, zabezpieczeń	kmpl	1,000
39	KNNR 5/1209/8	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2,000
40	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	metr	21,000
41	KNNR N005-12-08-05-00	Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,053
42	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.	metr	12,000
43	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.	metr	9,000
44	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	21,000
45	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	3,000
46	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 IP44	szt	2,000
47	KNNR 5/306/3	Łączniki 2-biegunowe p.t.	szt.	1,000
48	KNR 217/206/1	Montaż wentylatora 230V R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
49	KNNR N005-05-02-03-02	Montaż oprawy świetłówkowej wpuszczanej okrągłej 1x32W IP44	kmpl	2,000
50	KNNR N005-04-04-01-01	Montaż zabezpieczenia obwodów elektrycznych wraz z obudową	szt	1,000
51	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
52	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
53	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	1,000
54	KNR 1321/301/3	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.	1,000
1.4	Element	Pomieszczenie 0.04 - TOALETA DAMSKA		
55	Demontaż instalacji	Demontaż wewnętrznych linii zasilających, osprzętu, opraw oświetleniowych, przewodów instalacji elektrycznych, zabezpieczeń	kmpl	1,000
56	KNNR 5/1209/8	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2,000
57	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	metr	34,000
58	KNNR N005-12-08-05-00	Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,085
59	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.	metr	23,000
60	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.	metr	11,000
61	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	34,000
62	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	5,000
63	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 IP44	szt	2,000
64	KNNR 5/306/3	Łączniki 2-biegunowe p.t.	szt.	2,000
65	KNNR 5/306/2	Łączniki 1-biegunowe p.t.	szt.	1,000
66	KNR 217/206/1	Montaż wentylatora 230V R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
67	KNR 508/402/1	Montaż suszarki elektrycznej do rąk typu GSX1800 lub równoważna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
68	KNNR N005-05-02-03-02	Montaż oprawy świetłówkowej wpuszczanej okrągłej 1x32W IP44	kmpl	5,000
69	KNNR N005-04-04-01-01	Montaż zabezpieczenia obwodów elektrycznych wraz z obudową	szt	1,000
70	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3,000
71	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
72	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	2,000
73	KNR 1321/301/3	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.	4,000
1.5	Element	Pomieszczenie 0.05 - TOALETA DEDYKOWANA		
74	Demontaż instalacji	Demontaż wewnętrznych linii zasilających, osprzętu, opraw oświetleniowych, przewodów instalacji elektrycznych, zabezpieczeń	kmpl	1,000
75	KNNR 5/1209/8	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2,000
76	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	metr	22,000
77	KNNR N005-12-08-05-00	Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,055
78	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.	metr	14,000
79	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.	metr	8,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
80	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	22,000
81	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	5,000
82	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 IP44	szt	2,000
83	KNNR 5/306/3	Łączniki 2-biegunowe p.t.	szt.	1,000
84	KNNR 5/306/2	Łączniki 1-biegunowe p.t.	szt.	1,000
85	KNR 217/206/1	Montaż wentylatora 230V R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
86	KNR 508/402/1	Montaż suszarki elektrycznej do rąk typu GSX1800 lub równoważna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
87	KNNR N005-05-02-03-02	Montaż oprawy świetłówkowej wpuszczanej okrągłej 1x32W IP44	kmpl	2,000
88	KNNR N005-04-04-01-01	Montaż zabezpieczenia obwodów elektrycznych wraz z obudową	szt	1,000
89	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3,000
90	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
91	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	2,000
92	KNR 1321/301/3	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.	2,000
1.6	Element	Pomieszczenie 0.06 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE		
93	Demontaż instalacji	Demontaż wewnętrznych linii zasilających, osprzętu, opraw oświetleniowych, przewodów instalacji elektrycznych, zabezpieczeń	kmpl	1,000
94	KNNR 5/1209/8	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2,000
95	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	metr	14,000
96	KNNR N005-12-08-05-00	Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,035
97	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.	metr	8,000
98	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.	metr	6,000
99	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	14,000
100	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	3,000
101	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 IP44	szt	2,000
102	KNNR 5/306/2	Łączniki 1-biegunowe p.t.	szt.	1,000
103	KNR 217/206/1	Montaż wentylatora 230V R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
104	KNNR N005-05-02-03-02	Montaż oprawy świetłówkowej wpuszczanej okrągłej 1x32W IP44	kmpl	1,000
105	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2,000
106	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
107	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	1,000
108	KNR 1321/301/3	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	I piętro		
2.1	Element	Pomieszczenie 0.01 - ANEKS KUCHENNY + 0.02 TOALETA DEDYKOWANA		
109	Demontaż instalacji	Demontaż wewnętrznych linii zasilających, osprzętu, opraw oświetleniowych, przewodów instalacji elektrycznych, zabezpieczeń	kmpl	1,000
110	KNNR 5/1209/8	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2,000
111	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	metr	45,000
112	KNNR N005-12-08-05-00	Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,113
113	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.	metr	28,000
114	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.	metr	17,000
115	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	45,000
116	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	10,000
117	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 IP44	szt	6,000
118	KNNR 5/306/3	Łączniki 2-biegunowe p.t.	szt.	1,000
119	KNNR 5/306/2	Łączniki 1-biegunowe p.t.	szt.	2,000
120	KNR 217/206/1	Montaż wentylatora 230V R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
121	KNR 508/402/1	Montaż suszarki elektrycznej do rąk typu GSX1800 lub równoważna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
122	KNNR N005-05-02-03-02	Montaż oprawy świetlówkowej wpuszczanej okrągłej 1x32W IP44	kmpl	4,000
123	KNNR N005-04-04-01-01	Montaż zabezpieczenia obwodów elektrycznych wraz z obudową	szt	1,000
124	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	7,000
125	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
126	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	6,000
127	KNR 1321/301/3	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.	3,000
2.2	Element	Pomieszczenie 0.03 - TOALETA DAMSKA		
128	Demontaż instalacji	Demontaż wewnętrznych linii zasilających, osprzętu, opraw oświetleniowych, przewodów instalacji elektrycznych, zabezpieczeń	kmpl	1,000
129	KNNR 5/1209/8	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2,000
130	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	metr	26,000
131	KNNR N005-12-08-05-00	Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,065
132	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.	metr	15,000
133	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.	metr	11,000
134	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	26,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
135	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	5,000
136	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 IP44	szt	2,000
137	KNNR 5/306/3	Łączniki 2-biegunowe p.t.	szt.	2,000
138	KNNR 5/306/2	Łączniki 1-biegunowe p.t.	szt.	1,000
139	KNR 217/206/1	Montaż wentylatora 230V R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
140	KNR 508/402/1	Montaż suszarki elektrycznej do rąk typu GSX1800 lub równoważna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
141	KNNR N005-05-02-03-02	Montaż oprawy świetłówkowej wpuszczanej okrągłej 1x32W IP44	kmpl	5,000
142	KNNR N005-04-04-01-01	Montaż zabezpieczenia obwodów elektrycznych wraz z obudową	szt	1,000
143	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4,000
144	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
145	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	3,000
146	KNR 1321/301/3	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.	4,000
2.3	Element	Pomieszczenie 0.04 - TOALETA MĘSKA		
147	Demontaż instalacji	Demontaż wewnętrznych linii zasilających, osprzętu, opraw oświetleniowych, przewodów instalacji elektrycznych, zabezpieczeń	kmpl	1,000
148	KNNR 5/1209/8	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2,000
149	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	metr	39,000
150	KNNR N005-12-08-05-00	Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,098
151	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.	metr	23,000
152	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.	metr	16,000
153	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	39,000
154	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	6,000
155	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 IP44	szt	2,000
156	KNNR 5/306/3	Łączniki 2-biegunowe p.t.	szt.	3,000
157	KNR 217/206/1	Montaż wentylatora 230V R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
158	KNR 508/402/1	Montaż suszarki elektrycznej do rąk typu GSX1800 lub równoważna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
159	KNNR N005-05-02-03-02	Montaż oprawy świetłówkowej wpuszczanej okrągłej 1x32W IP44	kmpl	6,000
160	KNNR N005-04-04-01-01	Montaż zabezpieczenia obwodów elektrycznych wraz z obudową	szt	1,000
161	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	8,000
162	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
163	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	7,000
164	KNR 1321/301/3	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.	4,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.4	Element	Pomieszczenie 0.05 - TOALETA DEDYKOWANA		
165	Demontaż instalacji	Demontaż wewnętrznych linii zasilających, osprzętu, opraw oświetleniowych, przewodów instalacji elektrycznych, zabezpieczeń	kmpl	1,000
166	KNNR 5/1209/8	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2,000
167	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	metr	24,000
168	KNNR N005-12-08-05-00	Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,060
169	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.	metr	16,000
170	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.	metr	8,000
171	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	24,000
172	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	5,000
173	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 IP44	szt	2,000
174	KNNR 5/306/3	Łączniki 2-biegunowe p.t.	szt.	1,000
175	KNNR 5/306/2	Łączniki 1-biegunowe p.t.	szt.	1,000
176	KNR 217/206/1	Montaż wentylatora 230V R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
177	KNR 508/402/1	Montaż suszarki elektrycznej do rąk typu GSX1800 lub równoważna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
178	KNNR N005-05-02-03-02	Montaż oprawy świetlówkowej wpuszczanej okrągłej 1x32W IP44	kmpl	2,000
179	KNNR N005-04-04-01-01	Montaż zabezpieczenia obwodów elektrycznych wraz z obudową	szt	1,000
180	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4,000
181	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
182	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	3,000
183	KNR 1321/301/3	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.	2,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	II piętro		
3.1	Element	Pomieszczenie 0.01 - TOALETA DEDYKOWANA		
184	Demontaż instalacji	Demontaż wewnętrznych linii zasilających, osprzętu, opraw oświetleniowych, przewodów instalacji elektrycznych, zabezpieczeń	kmpl	1,000
185	KNNR 5/1209/8	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2,000
186	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	metr	20,000
187	KNNR N005-12-08-05-00	Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,050
188	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.	metr	11,000
189	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.	metr	9,000
190	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	20,000
191	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	2,000
192	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 IP44	szt	2,000
193	KNNR 5/306/3	Łączniki 2-biegunowe p.t.	szt.	1,000
194	KNR 217/206/1	Montaż wentylatora 230V R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
195	KNR 508/402/1	Montaż suszarki elektrycznej do rąk typu GSX1800 lub równoważna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
196	KNNR N005-05-02-03-02	Montaż oprawy świetlówkowej wpuszczanej okrągłej 1x32W IP44	kmpl	1,000
197	KNNR N005-04-04-01-01	Montaż zabezpieczenia obwodów elektrycznych wraz z obudową	szt	1,000
198	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2,000
199	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
200	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	1,000
201	KNR 1321/301/3	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.	1,000
3.2	Element	Pomieszczenie 0.02 - TOALETA DAMSKA		
202	Demontaż instalacji	Demontaż wewnętrznych linii zasilających, osprzętu, opraw oświetleniowych, przewodów instalacji elektrycznych, zabezpieczeń	kmpl	1,000
203	KNNR 5/1209/8	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2,000
204	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	metr	38,000
205	KNNR N005-12-08-05-00	Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,095
206	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.	metr	17,000
207	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.	metr	21,000
208	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	38,000
209	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	5,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
210	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 IP44	szt	2,000
211	KNNR 5/306/3	Łączniki 2-biegunowe p.t.	szt.	1,000
212	KNNR 5/306/2	Łączniki 1-biegunowe p.t.	szt.	1,000
213	KNR 217/206/1	Montaż wentylatora 230V R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
214	KNR 508/402/1	Montaż suszarki elektrycznej do rąk typu GSX1800 lub równoważna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
215	KNNR N005-05-02-03-02	Montaż oprawy świetłówkowej wpuszczanej okrągłej 1x32W IP44	kmpl	5,000
216	KNNR N005-04-04-01-01	Montaż zabezpieczenia obwodów elektrycznych wraz z obudową	szt	1,000
217	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	6,000
218	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
219	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	5,000
220	KNR 1321/301/3	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.	4,000
3.3	Element	Pomieszczenie 0.03 - TOALETA MĘSKA		
221	Demontaż instalacji	Demontaż wewnętrznych linii zasilających, osprzętu, opraw oświetleniowych, przewodów instalacji elektrycznych, zabezpieczeń	kmpl	1,000
222	KNNR 5/1209/8	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2,000
223	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	metr	47,000
224	KNNR N005-12-08-05-00	Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,118
225	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.	metr	23,000
226	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.	metr	24,000
227	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	47,000
228	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	6,000
229	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 IP44	szt	2,000
230	KNNR 5/306/3	Łączniki 2-biegunowe p.t.	szt.	3,000
231	KNR 217/206/1	Montaż wentylatora 230V R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
232	KNR 508/402/1	Montaż suszarki elektrycznej do rąk typu GSX1800 lub równoważna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
233	KNNR N005-05-02-03-02	Montaż oprawy świetłówkowej wpuszczanej okrągłej 1x32W IP44	kmpl	6,000
234	KNNR N005-04-04-01-01	Montaż zabezpieczenia obwodów elektrycznych wraz z obudową	szt	1,000
235	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	5,000
236	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
237	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	4,000
238	KNR 1321/301/3	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.	5,000
3.4	Element	Pomieszczenie 0.04 - TOALETA DEDYKOWANA		
239	Demontaż instalacji	Demontaż wewnętrznych linii zasilających, osprzętu, opraw oświetleniowych, przewodów instalacji elektrycznych, zabezpieczeń	kmpl	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
240	KNNR 5/1209/8	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2,000
241	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	metr	25,000
242	KNNR N005-12-08-05-00	Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,063
243	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.	metr	14,000
244	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.	metr	11,000
245	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	25,000
246	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	5,000
247	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 IP44	szt	2,000
248	KNNR 5/306/3	Łączniki 2-biegunowe p.t.	szt.	1,000
249	KNNR 5/306/2	Łączniki 1-biegunowe p.t.	szt.	1,000
250	KNR 217/206/1	Montaż wentylatora 230V R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
251	KNR 508/402/1	Montaż suszarki elektrycznej do rąk typu GSX1800 lub równoważna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
252	KNNR N005-05-02-03-02	Montaż oprawy świetlówkowej wpuszczanej okrągłej 1x32W IP44	kmpl	2,000
253	KNNR N005-04-04-01-01	Montaż zabezpieczenia obwodów elektrycznych wraz z obudową	szt	1,000
254	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	5,000
255	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
256	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	4,000
257	KNR 1321/301/3	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	Poddasze		
4.1	Element	Pomieszczenie 0.01 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE		
258	Demontaż instalacji	Demontaż wewnętrznych linii zasilających, osprzętu, oprav oświetleniowych, przewodów instalacji elektrycznych, zabezpieczeń	kmpl	1,000
259	KNNR 5/1209/8	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2,000
260	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	metr	34,000
261	KNNR N005-12-08-05-00	Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,085
262	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.	metr	23,000
263	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.	metr	11,000
264	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	34,000
265	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	4,000
266	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 IP44	szt	2,000
267	KNNR 5/306/3	Łączniki 2-biegunowe p.t.	szt.	1,000
268	KNR 217/206/1	Montaż wentylatora 230V R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
269	KNNR N005-05-02-03-02	Montaż oprawy świetlówkowej wpuszczanej okrągłej 1x32W IP44	kmpl	1,000
270	KNNR N005-04-04-01-01	Montaż zabezpieczenia obwodów elektrycznych wraz z obudową	szt	1,000
271	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	5,000
272	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
273	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	4,000
274	KNR 1321/301/3	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.	1,000
4.2	Element	Pomieszczenie 0.02 - TOALETA DAMSKA		
275	Demontaż instalacji	Demontaż wewnętrznych linii zasilających, osprzętu, oprav oświetleniowych, przewodów instalacji elektrycznych, zabezpieczeń	kmpl	1,000
276	KNNR 5/1209/8	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2,000
277	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	metr	53,000
278	KNNR N005-12-08-05-00	Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,133
279	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.	metr	27,000
280	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.	metr	26,000
281	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	53,000
282	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	12,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
283	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 IP44	szt	6,000
284	KNNR 5/306/3	Łączniki 2-biegunowe p.t.	szt.	2,000
285	KNNR 5/306/2	Łączniki 1-biegunowe p.t.	szt.	4,000
286	KNR 217/206/1	Montaż wentylatora 230V R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
287	KNR 508/402/1	Montaż suszarki elektrycznej do rąk typu GSX1800 lub równoważna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
288	KNNR N005-05-02-03-02	Montaż oprawy świetlówkowej wpuszczanej okrągłej 1x32W IP44	kmpl	7,000
289	KNNR N005-04-04-01-01	Montaż zabezpieczenia obwodów elektrycznych wraz z obudową	szt	1,000
290	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	9,000
291	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
292	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	8,000
293	KNR 1321/301/3	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.	5,000
4.3	Element	Pomieszczenie 0.03 - TOALETA MĘSKA		
294	Demontaż instalacji	Demontaż wewnętrznych linii zasilających, osprzętu, opraw oświetleniowych, przewodów instalacji elektrycznych, zabezpieczeń	kmpl	1,000
295	KNNR 5/1209/8	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2,000
296	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	metr	44,000
297	KNNR N005-12-08-05-00	Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,110
298	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.	metr	23,000
299	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.	metr	21,000
300	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	44,000
301	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	6,000
302	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 IP44	szt	2,000
303	KNNR 5/306/3	Łączniki 2-biegunowe p.t.	szt.	2,000
304	KNNR 5/306/2	Łączniki 1-biegunowe p.t.	szt.	2,000
305	KNR 217/206/1	Montaż wentylatora 230V R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
306	KNR 508/402/1	Montaż suszarki elektrycznej do rąk typu GSX1800 lub równoważna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	1,000
307	KNNR N005-05-02-03-02	Montaż oprawy świetlówkowej wpuszczanej okrągłej 1x32W IP44	kmpl	6,000
308	KNNR N005-04-04-01-01	Montaż zabezpieczenia obwodów elektrycznych wraz z obudową	szt	1,000
309	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	6,000
310	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
311	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	5,000
312	KNR 1321/301/3	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom.	4,000

Tabela elementów scalonych

1 Parter

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1.1	Pomieszczenie 0.01 - TOALETA DEDYKOWANA	
1.2	Pomieszczenie 0.02 - TOALETA MĘSKA	
1.3	Pomieszczenie 0.03 - POM. ZANEKSEM KUCHENNYM	
1.4	Pomieszczenie 0.04 - TOALETA DAMSKA	
1.5	Pomieszczenie 0.05 - TOALETA DEDYKOWANA	
1.6	Pomieszczenie 0.06 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	

2 I piętro

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
2.1	Pomieszczenie 0.01 - ANEKS KUCHENNY + 0.02 TOALETA DEDYKOWANA	
2.2	Pomieszczenie 0.03 - TOALETA DAMSKA	
2.3	Pomieszczenie 0.04 - TOALETA MĘSKA	
2.4	Pomieszczenie 0.05 - TOALETA DEDYKOWANA	

3 II piętro

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
3.1	Pomieszczenie 0.01 - TOALETA DEDYKOWANA	
3.2	Pomieszczenie 0.02 - TOALETA DAMSKA	
3.3	Pomieszczenie 0.03 - TOALETA MĘSKA	
3.4	Pomieszczenie 0.04 - TOALETA DEDYKOWANA	

4 Poddasze

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
4.1	Pomieszczenie 0.01 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	
4.2	Pomieszczenie 0.02 - TOALETA DAMSKA	
4.3	Pomieszczenie 0.03 - TOALETA MĘSKA	

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału	Wartość rozdziału	Dodatki	Wartość rozdziału netto
1 Parter			
2 I piętro			
3 II piętro			
4 Poddasze			