
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

NAZWA INWESTYCJI : KOMISARIAT POLICJI W PNIEWACH
ADRES INWESTYCJI : UL. KONIŃSKA, DZ. NR 415/24 62-045 PNIEWY
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A
BRANŻA : TELETECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Mettler (TELETECHNIKA)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Teletechnika					
1		KP Pniewy			
1.1		System integrujący i monitoringu CCTV IP FullHD			
1	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
d.1.	1209-12				
1		8+6	otw.	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
d.1.	0323-04				
1		8+6	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNNR 5	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m		
d.1.	1207-05				
1		131	m	131.000	
				RAZEM	131.000
4	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1.	1208-01				
1		131	m	131.000	
				RAZEM	131.000
5	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamrea wewnętrzna IP FullHD kopułkowa wandaloodporna	szt.		
d.1.	0501-02				
1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamrea zewnętrzna IP FullHD zespolona z obudową IP66	szt.		
d.1.	0501-02				
1		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR AL-01	Rejestrator IP do obsługi 16 kamer z zasilaczem PoE	szt.		
d.1.	0113-06				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR AL-01	Stacja podglądu systemu integrującego i CCTV 4-monitorowa	szt.		
d.1.	0502-10				
1		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR AL-01	Monitor LCD 22" CCTV	szt.		
d.1.	0501-03				
1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 5	Skrętka F/UTP kat. 5e	m		
d.1.	0203-01				
1		13*70	m	910.000	
				RAZEM	910.000
11	KNR AL-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu integrującego i CCTV	system		
d.1.	0601-02				
1		1.0	system	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR AL-01	Uruchomienie systemu integrującego i CCTV - linia transmisji wizji	linia		
d.1.	0506-01				
1		14	linia	14.000	
				RAZEM	14.000
13	KNR AL-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych	szt		
d.1.	0604-02				
1		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000