


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIĘTRO		
pomieszczenia	powierzchnia [m ²]	
1.01 SZATNIA MĘSKA	43,25	
1.02 WC MĘSKI	1,80	
1.03 PRYSZNIC MĘSKI	3,28	
1.04 WC DAMSKI	1,80	
1.05 PRYSZNIC DAMSKI	3,19	
1.06 SUSZARNIA	6,67	
1.07 SZATNIA DAMSKA	15,26	
1.08 KOMUNIKACJA	25,23	
1.09 KOMUNIKACJA	15,81	
1.10 POM. KIEROWNIKA ZESPOŁU KRYMINALNEGO	24,30	
1.11 POM. ZESPOŁU KRYMINALNEGO	16,43	
1.12 POM. ZESPOŁU KRYMINALNEGO	14,71	
1.13 POM. ZESPOŁU KRYMINALNEGO	14,71	
1.14 MAGAZYN TECHNICZNY	6,93	
1.15 MAGAZYN	9,47	
1.16 SKEAD AKT	9,19	
1.17 POM. SOCJALNE	9,39	
1.18 PRZEDSIÓNEK	2,57	
1.19 WC MĘSKI	4,45	
1.20 PRZEDSIÓNEK	2,33	
1.21 WC DAMSKI	1,17	
suma:		231,97



LEGENDA:

- Zastrzeżenia prawne**
- 1) Dokumentację instalacji elektrycznych i niskoprądowych należy rozpatrywać łącznie i skoordynować prace związane z montażem urządzeń instalacji w trakcie realizacji;
 - 2) Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieosłonecznych i niepełnych wersji projektu;
 - 3) Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branżowymi;
 - 4) Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową
 - 5) Materiały opisane w projekcie można zamieniać na inne o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta.
 - 6) Wszelkie przebiega przez przegrody zewnętrzne należy koniecznie uszczelniać!
- UWAGI**
- 1) Lokalizacja gniazd jest orientacyjna i może ulec zmianie na etapie szczegółowej aranżacji stanowisk pracy.
 - 2) Przed pomieszczeniem składnicy akt (1.16) należy zabudować wyłącznik prądu pomieszczenia z osłoną i diodą
- Ochrona od porażeń:**
Układ sieci TN
przed dotykem bezpośrednim: izolacja robocza przed dotykem pośrednim: szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
- LEGENDA:**
- pojedyncze gniazdo elektryczne 230V
 - podwójne gniazdo elektryczne 230V
 - pojedyncze gniazdo elektryczne 230V IP44
 - podwójne gniazdo elektryczne 230V IP44
 - punkt logiczny PEL, zawiera:
(4gn 230V + 2xRJ45, 1xRJ45)
 - miejsce doprowadzenia energii elektrycznej
 - przyporządkowanie do obwodu w tablicy rozdzielczej (faza/nr obwodu/tablica)
 - wyłącznik prądu
 - składnica akt

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31 T: +48 600 953 848 E: info@pplus.pl W: www.pplus.pl	
PL+	
Miejsce opracowania: ochrona przed prąmem autorskim (Ustawa z dnia 4 Maja 1994 Dz. U z 2000 r. N 80, poz. 994), kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.	
branża	ELEKTRYCZNA
projektant mgr inż. Marek Jężyński upr. KUP/0142/POOE/11	podpis
sprawdzający inż. Grzegorz Chrapkowski upr. bud. 285/72 Bg	
nazwa i adres inwestycji ul. Łąkowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo	KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE
tytuł rysunku	INSTALACJE ELEKTRYCZNE RZUT PIĘTRA
stadium	PROJEKT BUDOWLANY
data 06-2016	skala @A3
	nr rys. E-03