



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER		
pomieszczenia	powierzchnia [m2]	
0.01 WIATROLAP	4,79	
0.02 POCZEKALNIA	20,48	
0.03 TOAILETA DAMSKA / DLA OSÓB NIEPEENOSP	6,23	
0.04 PRZEDSIONEK	2,38	
0.05 WC MĘSKI	4,15	
0.06 POM. OBSŁUGI INTERESANTÓW	13,13	
0.07 KOTŁOWNIA	6,24	
0.08 POM. PRZECIÖCIÖWE	3,23	
0.09 WIA TROÖAP	6,30	
0.10 POM. GÖSPÖDARCZE	4,04	
0.11 POM. DZIELNICÖWYCH	41,27	
0.12 POM. ZESPÖÖU PATROL. INT	21,06	
0.13 POM. KIERÖWNIKA ZESPÖÖU PATROL. INT	15,52	
0.14 SERWERÖWNIÖ	10,79	
0.15 KIERÖWNIÖK KOMISARIÖTU	20,55	
0.16 SEKRETARIÖT	14,55	
0.17 KOMUNIKÖCÖ	33,48	
suma:		228,39



- Zastrzeżenia prawne
- 1) Dokumentację instalacji elektrycznych i niskoprądowych należy rozpatrywać łącznie i skoordynować prace związane z montażem urządzeń instalacji w trakcie realizacji;
  - 2) Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu;
  - 3) Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branżowymi;
  - 4) Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową
  - 5) Materiały opisane w projekcie można zamieniać na inne o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta,
  - 6) Wszelkie przebudia przez przegrody zewnętrzne należy koniecznie uszczelnić!

#### UWAGI

- 1) Lokalizacja gniazd jest orientacyjna i może ulec zmianie na etapie szczegółowej aranżacji stanowisk pracy,
- 2) Zrealizować podłączenie głosowe pomiędzy pomieszczeniami 0.02 i 0.16, Stacja interkomowa w pomieszczeniu 0.16,
- 3) W pomieszczeniu przejściowym zbudować kamerę kopułkową wandaloodporną z obiektywem szerokokątnym, Obraz z kamery wraz z kamerami zewnętrznymi przekazywany będzie do dyżurki,
- 4) W dyżurce należy zamontować 2 monitory o wymiarze 32",
- 5) W serwerowni zamontować rejestrator zawierający 4 dyski po 6TB ( do obsługi do 16 kamer)



#### LEGENDA CCTV:



A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31 T: +48 600 953 848 E: info@pjbplus.pl W: www.pjbplus.pl			
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Użycie bez zgody PJB+ jest zabronione. Z 2000 r.: N 80, poz. 964). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.			
branża			
ELEKTRYCZNA			
projektant	podpis		
mgr inż. Marek Jężyński upr. KUP/0142/POOE/11			
sprawdzający			
inż. Grzegorz Chrapkowski upr. bud. 285/12 Bg			
nazwa i adres inwestycji			
KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE ul. Łąkowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo			
tytuł rysunku			
INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE I MONITORING RZUT PARTERU			
stadium			
PROJEKT BUDOWLANY			
data	skala	nr rys.	
06-2016	@A3	E-08	