


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER		
pomieszczenia	powierzchnia [m2]	
0.01 WIATROLAP	4,79	
0.02 POCZEKALNIA	20,48	
0.03 TOALETA DAMSKA / DLA OSÓB NIEPEŁNOSP.	6,23	
0.04 PRZEDSIONIEK	2,38	
0.05 WC MĘSKI	4,15	
0.06 POM. OBSŁUGI INTERESANTÓW	13,13	
0.07 KOTŁOWNIA	6,24	
0.08 POM. PRZECIÖCIÖWE	3,23	
0.09 WIA TROÖAP	6,30	
0.10 POM. GOSPODARCZE	4,04	
0.11 POM. DZIELNICOWYCH	41,27	
0.12 POM. ZESPOÖU PATROL. INT	21,06	
0.13 POM. KIEROWNIKA ZESPOÖU PATROL. INT	15,52	
0.14 SERWEROWNIA	10,79	
0.15 KIEROWNIK KOMISARIATU	20,55	
0.16 SEKRETARIAT	14,55	
0.17 KOMUNIKACJA	33,48	
suma:	228,39	



- Zasirzeżenia prawne**
- 1) Dokumentację instalacji elektrycznych i niskoprądowych należy rozpatrywać łącznie i skoordynować prace związane z montażem urządzeń instalacji w trakcie realizacji;
  - 2) Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu;
  - 3) Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branżowymi;
  - 4) Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową;
  - 5) Materiały opisane w projekcie można zamieniać na inne o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta;
  - 6) Wszelkie przebiega przez przegrody zewnętrzne należy koniecznie uszczelnić!
- UWAGI**
- 1) Lokalizacja gniazd jest orientacyjna i może ulec zmianie na etapie szczegółowej aranżacji stanowisk pracy.

Kabel telewizyjny RG6 od rozgłęźnika należy wprowadzić do pomieszczenia, gdzie na wysokości 2,3m wyprowadzić ze ściany. Kabel prowadzić pod tynkiem i zakończyć gniazdem.

Zasilanie urządzeń telewizyjnych realizowane będzie przewodami VDY 3x2,5mm2 prowadzonych z tablicy elektrycznej.

Telewizyjny kabel koncentryczny RG6 podłączyć do projektowanej anteny zamontowanej na dachu budynku. Dokładną lokalizację anteny ustalić na budowie w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

W ramach realizacji zadania zakupić i zamontować 2 telewizory 44".

A: 60-694 Poznań, os. Jagiello 26/31 T: +48 600 953 848 E: info@pplus.pl W: www.pplus.pl		
<b>PL+</b>		
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Użycie bez zgody autora jest zabronione. Z 2000 r.: N 80, poz. 964). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autora jest zabronione.		
branża	ELEKTRYCZNA	
projektant	mgr inż. Marek Jężyński	
upr. KUP/0142/POÖE/11	podpis	
sprawdzający	inż. Grzegorz Chrapkowski	
upr. bud. 285/72 Bg		
nazwa i adres inwestycji	KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE	
ul. Łąkowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo		
tytuł rysunku	INSTALACJA TELEWIZYJNA RZUT PARTERU	
stadium	PROJEKT BUDOWLANY	
data	skala	nr rys.
06-2016	@A3	E-10