


wyk. 1 szt.


skala 1:20



ZESTAWIENIE ZBROJENIA				
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w elem.	Długość ogólna [m]
	[mm]	[cm]	[szt.]	A-IIIIN
				Ø12
1	Ø12	239	6	14.34
2	Ø12	83	16	13.28
Długość ogólna średnic [m]				27.62
Masa 1 mb pręta [kg]				0.888
Masa prętów wg średnic [kg]				24.53
Masa ogólna [kg]				24.53
Wykonać [szt.]			1	24.53


UWAGA :Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).

skala 1:20



wyk. 1 szt.


skala 1:20



ZESTAWIENIE ZBROJENIA				
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w elem.	Długość ogólna [m]
	[mm]	[cm]	[szt.]	A-IIIIN
				Ø12
1	Ø12	184	11	20.24
2	Ø12	160	13	20.80
Długość ogólna średnic [m]				41.04
Masa 1 mb pręta [kg]				0.888
Masa prętów wg średnic [kg]				36.44
Masa ogólna [kg]				36.44
Wykonać [szt.]			1	36.44

UWAGA :Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).

skala 1:20



1. Projekt należy rozpatrywać wraz z opracowaniem architektonicznym oraz instalacyjnym.
2. Elementy żelbetowe zbroić zgodnie z rysunkiem szczegółowym.
3. Na długości łączenia prętów zbrojenia głównego należy zagęścić rozstaw strzemion do połowy rozstawu podstawowego.
4. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się instrukcją i wytycznymi producenta poszczególnych użytych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o niegorszych parametrach technicznych.
5. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania oraz zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz z projektantem i za jego zgodą.
7. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddzorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
8. Wszystkie wymiary przed zamówieniem należy sprawdzić na budowie.
9. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.
10. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem.

**MATERIAŁY:**


Beton C20/25

Podbeton: C8/10

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W)

Otolina: 50mm

$$\pm 0,00 = +63,245 \text{ m n.p.m.}$$

INWESTYCJA	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań		
LOKALIZACJA	Remont Komisarzatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiórką garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową sieci wewnętrznych.		
INWESTOR	al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań Dz. nr 16, ark. 13		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
		ul. Płowiecka 11/2 PL 60-277 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 <a href="http://www.demiurg.com.pl">www.demiurg.com.pl</a>	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Hercog	Upr. Nr: WKP/0091/PWOK/15 w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr izby WKP/BO/0236/15	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Ilona Szarwińska		
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ			
TREŚĆ RYS.			SKALA
<b>ETAP I</b> <b>COKOŁY POD CENTRALE</b> <b>WENTYLACYJNE: CW00.01, CW00.02</b>			1:20
DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA	NR REMIZJI	NR RYSUNKU	
K	00	KW.15-I	
Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			