



CW01.01-S Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjną NW1

wyk. 1 szt.


skala 1:20



1-1



2-2




Elementy pojedyncze

skala 1:10


Poz. 1

RK70x5 L=493mm
wyk. 6 szt.




Poz. 2

RK70x5 L=1958mm
wyk. 3 szt.




Poz. 3

RK70x5 L=1598mm
wyk. 2 szt.




Poz. 4

BL10x100x190
wyk. 6 szt.



Poz. 5

BL5x65x65
wyk. 4 szt.



Zestawienie stali									
Poz.	Nr	Profil	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Dł. razem [m]	Materiał	Masa jedn. [kg/m]	Masa 1 elem. [kg]	Masa razem [kg]
CW01.01-S	1	RK 5x70	493	6	2.96	S235	9.70	4.78	28.69
	2	RK 5x70	1958	3	5.87	S235	9.70	18.99	56.98
	3	RK 5x70	1598	2	3.20	S235	9.70	15.50	31.00
	4	BL 5x100	190	6	1.14	S235	3.93	0.75	4.48
	5	BL 5x65	65	4	0.26	S235	2.55	0.17	0.66
Waga elementu wysyłkowego [kg]									121.81
Wykonać [szt.]				1					
									121.81
									3.41

- Projekt należy rozpatrywać wraz z opracowaniem architektonicznym oraz instalacyjnym.
- Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć przed korozją.
- Długości i wymiary prętów, blach i kształtowników konstrukcji przed zamówieniem należy zweryfikować na podstawie obmiaru na budowie.
- Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się instrukcją i wytycznymi producenta poszczególnych użytych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o niegorszych parametrach technicznych.
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania oraz zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz z projektantem i za jego zgodą.
- Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub podoborcowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.
- Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem.

OPIS SYSTEMU MALARSKIEGO:

Przygotowanie podłoża: obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia

czystości

Sa2.5 zgodnie z normą PN EN ISO 8501-1:2007.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej eksploatowanej w środowisku do C1 wg normy PN-EN ISO 12944.

- Warstwa gruntowa: grubości 100µm

- Warstwa nawierzchniowa: grubości 60 µm

MATERIALY:

Stal konstrukcyjna S235

±0,00 = +63,245 m npm

INWESTYCJA	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań		
LOKALIZACJA	Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbudową garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową ściek wewnętrznych.		
INWESTOR	al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań Dz. nr 16, ark. 13		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		

DEMİURG

ul. Powiejska 11/2
PL 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Hercog	Upr. Nr WK/P.0061/PWOK/15 W spec. konstrukcyjno-budowlanej nr izby WK/P.0102/2015	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Ilona Szawińska		
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jan Lekan	Upr. Nr 33/86/PN W spec. konstrukcyjno-budowlanej nr izby WK/P.0104/86/03	
TREŚĆ RYS.			
SKALA			

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD
CENTRAŁĘ NW1: CW01.01

1:10
1:20

DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA	K	NR RYSUNKU	00
		KW.07-S	
Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			