

RG05.01 Rygiel


wyk.3 szt.

skala 1:10


(RG05.01 Rygiel*) ((RG05.01 Rygiel**))

(wyk.3 szt.)


(skala 1:10)



Widok z góry



Widok z dołu




* wykonąć jako odbicie lustrzane pozycji RG05.01

Zestawienie stali									
Poz.	Nr	Profil	Długość [mm]	Liczba Dł. [szt.]	Masa 1 jedn. [kg/m]	Masa 1 elem. [kg]	Obwód 1 elem. [m]	Powierzchnia 1 elem. [m²]	Powierzchnia razem [m²]
RG05.01	1	IPE160	5350	1	5.35	S235	84.53	0.623	3.33
	2	BL10x64	107	6	0.64	S235	5.02	0.13	0.08
Masa całkowita [kg]					87.75	263.26			
Wykonać szt.					3	10.25			

* *wykonać bez poz. 2 BL10x64x107

Zestawienie stali									
Poz.	Nr	Profil	Długość [mm]	Liczba Dł. [szt.]	Masa 1 jedn. [kg/m]	Masa 1 elem. [kg]	Obwód 1 elem. [m]	Powierzchnia 1 elem. [m²]	Powierzchnia razem [m²]
RG05.03	1	IPE160	5350	1	5.35	S235	84.53	0.623	3.33
	2	BL10x64	107	6	0.64	S235	5.02	0.13	0.08
Masa całkowita [kg]					87.75	263.26			
Wykonać szt.					3	10.25			



1. Projekt należy rozpatrywać wraz z opracowaniem architektonicznym oraz instalacyjnym.
2. Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć przed korozją.
3. Długość i wymiary prętów, blach i kształtowników konstrukcji przed zamówieniem należy zweryfikować na podstawie obmiaru na budowie.
4. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się instrukcją i wytycznymi producenta poszczególnych użytych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o niegorszych parametrach technicznych.
5. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawania i Obrotu Robot Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania oraz zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz z projektantem i za jego zgodą.
7. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddanych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
8. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.
9. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem.

OPIS SYSTEMU MALARSKIEGO:

Przygotowanie podłoża: orobka siurienkowo-ścierna do stopnia czystości Sz2.5 zgodnie z normą PN EN ISO 8501-1:2007.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej eksploatowanej w środowisku do C1 wg normy PN-EN ISO 12944.

- Warstwa gruntowa: grubość 100µm
- Warstwa nawierzchniowa: grubość 60 µm

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
INWESTYCJA	Remont Komendariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark. 13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie zabudowy wiaty oraz sal odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbudką garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową siedl wewnętrznych,
LOKALIZACJA	al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań Dz. nr 16, ark. 13
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

DEMIURG

ul. Powilecka 11/2
PL 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 682 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Herczeg	Upr. Nr WKP/008/1PWOK/15 w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr listy WKP-BD/0255/15	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Alicja Golusińska		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jan Lekan		
SPRAWDZIŁ		Upr. Nr 33488/PN w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr listy WKP-BD/0468/03	
TRESC RYS.			

WIATA GARAŻOWA
RYGIEL RG05.01

1:10

DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	
K	00	KW.03-W	

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wstępnego pisemnego zgody właściciela.

±0.00=63.245m n.p.m.

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim.
Dziękujemy za współpracę! Dziękujemy za współpracę!