

DK5	DRZWI ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA
DW	DRZWI WYKONANE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH - WG. RYSUNKU
04	OKNA DO WYMIANY- WYKONANE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH - WG. RYSUNKU
	ŚCIANA ISTNIEJĄCA
	ŚCIANA DO ROZBIÓRKI
	ŚCIANA NOWA - MUROWANA; ZAMUROWANIA
	DRZWI DO LIKWIDACJI
	STROP DO WYMIANY
	PRZEKUCIA
	POSADZKA DO ZACHOWANIA
KD	DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU
	ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO DEMONTAŻU

Zestawienie Powierzchni PIWNICA

Numer strefy	Nazwa strefy	Powierzchnia
-1/1	KOMUNIKACJA	158,55
-1/2	MAGAZYN SPRZĘTU	5,51
-1/3	MAGAZYN SPRZĘTU	5,62
-1/4	MAGAZYN DOW. RZECZO...	21,32
-1/4	WENTYLATOROWNIA	11,71
-1/05	MAGAZYN BRONI	9,17
-1/7	KOMUNIKACJA	7,54
-1/8	TOALETY	5,15
-1/9	ARCHIWUM	59,46
-1/10	WĘZE. CIEPLNY	19,97
-1/11	WENTYLATOROWNIA	11,73
-1/12	SZATNIA DAMSKA	41,58
-1/13	TOALETA DAMSKA	29,45
-1/14	ROZDZIELNIA EL	10,83
-1/15	LIVE SCANNER	15,88
-1/16	ZAWORY	16,10
-1/17	MAG. PRAC. TECH.	15,18
-1/17	WC	2,76
-1/18	SZATNIA MĘSKA	43,94
-1/19	TOALETA MĘSKA	43,93
-1/20	SZATNIA MĘSKA	54,07
-1/21	MAGAZYN NIELETNI	3,97
-1/21	MAGAZYN ZOP	5,77
-1/22	POKÓJ ĆWICZEŃ	21,10
-1/23	TOALETY	5,05
-1/24	WENTYLATOROWNIA	20,37
-1/25	POM. SPRZĄTACZEK	10,17
		655,88 m²

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań
INWESTYCJA	Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiórką garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową sieci wewnętrznych.
LOKALIZACJA	Al. Marcinkowskiego 31 Poznań dz. nr 16, ark. 13, obr. Poznań
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

ul. Płowiecka 11/2
PL 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski	WP-OIA/OKK/UpB/6/2007 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
OPRACOWAŁ:			
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Jan Nikisch	WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	

TREŚĆ RYS.		SKALA	
RZUT PIWNICY		1:50	
DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA A	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	A.01

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.