ETAP I

ETAP II

ŚCIANA ISTNIEJACA

ŚCIANA DO ROZBIÓRKI

ŚCIANA NOWA - MUROWANA pustak ceramiczny 11,5 cm.

ŚCIANA NOWA - MUROWANA 25 CM, CEGŁA PEŁNA ZAMUROWANIA - cegła pełna

DRZWI DO LIKWIDACJI

PRZEKUCIA

POSADZKA DO ZACHOWANIA

DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU

ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO DEMONTAŻU

TABLICZKA INFORMACYJNA WG WZORU STANDARYZACJI

ZABEZPIECZENIE OKNA RURA STALOWA OCYNKOWANA 25X25 mm, MALOWANA PROSZKOWO RAL 7024;

UWAGA:
- Wszystkie okna kondygnacji parteru wyposażyć w zewnętrzne kraty okienne, pomieszczenia PSOZ -dodatkowo w kratę wewnętrzną wg proj. wykonawczego
- nadproża i inne elem. konstrukcyjne określone w projekcie konstrukcyjnym

Zestawienie Powierzchni PIĘTRO I		
Numer strefy	Nazwa strefy	Powierzchnia
1.07	POM. SOCJALNE	8,67
1.26	ZESPÓŁ IV	11,95
1.27	ZESPÓŁ IV	15,34
1/01	KOMUNIKACJA	185,40
1/02	RSD	11,95
1/03	INFORMATYK	11,50
1/04	SERWEROWNIA	24,40
1/05	TOALETA DAMSKA	5,22
1/06	KOMUNIKACJA	15,18
1/08	ZESPÓŁ III	10,50
1/09	ZESPÓŁ III	12,67
1/10	ZESPÓŁ III	12,88
1/11	ZESPÓŁ III	12,21
1/12	ZESPÓŁ III	11,11
1/13	ZESPÓŁ III	11,11
1/14	ZESPÓŁ III	11,16
1/15	ZESPÓŁ III	16,04
1/16	ZESPÓŁ III	12,55
1/17	ZESPÓŁ III	16,81
1/18	ZESPÓŁ III	14,39
1/19	NACZ. W. KRYMINALNY	31,43
1/20	SEKRETARIAT W. KRYMIN.	21,28
1/21	Z-CA NACZ. W. KRYMIN.	16,90
1/22	ZESPÓŁ IV	15,36
1/23	ZESPÓŁ IV	15,42
1/24	ZESPÓŁ IV	15,20
1/25	ZESPÓŁ IV	12,00
1/28	ZESPÓŁ IV	11,96
1/29	ZESPÓŁ IV	9,84
1/30	ZESPÓŁ IV	12,10
1/31	ZESPÓŁ IV	13,07
1/32	ZESPÓŁ IV	12,42
1/33	POM. SOCJALNE	10,93
1/34	ZESPÓŁ IV	18,99
1/35	ZESPÓŁ IV	22,12
1/36	TOALETY	5,39
1/37	KOMUNIKACJA	15,48
1/38	TOALETA D	9,09
1/39	POM. SOCJALNE	4,13
1/40	TOALETA M	9,08
1/41	KOMUNIKACJA	9,02
		722,25 m²

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, istniejącego zabezpieczenia wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zaprojektować i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa pożar. i higi. posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki / inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowaci po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań
INWESTYCJA	Remont Komisariatu Policji Poznań – Stare Miasto w Poznaniu polegającego przy ul. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowie oraz rozbudowie w zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni płacu, rozbiórką ganku, budowę wiat dla samochodów osobowych oraz budowę placu manewrowego
LOKALIZACJA	Al. Marcinkowskiego 31 Poznań dz. nr 16, ark. 13, obr. Poznań
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG

ul. Piwowarska 11/2
Pl. 60-217 Poznań
tel./fax: +48 61 862 11 40
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski	WP-OA/0KK/1/a/b/6/2007 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
OPRACOWAŁ:			
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Jan Niksch	WP-OA/0KK/1/a/b/5/2010 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	

TREŚĆ RYS.: RZUT PIĘTRA I — SKALA 1:50

DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA A	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	A.03

Wyłącznie zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, modyfikowania i udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.