

**PRZEDMIAR ROBÓT 302-00-000**

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Budowa: Modernizacja pomieszczeń PDOZ budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie

Obiekt: Instalacja wod-kan

Rodzaj robót: Sanitarne

Lokalizacja: Konin ul. Przemysłowa 2

PRZEDMIAR 302-00-000

Strona 1

15-04-2016

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1		CPV 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne				
1	10	KNNR N008-01-08-01-00	Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie o 15-20 metr		60,000	
1	20	KNNR N008-01-08-02-00	Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie o 25-32 metr		40,000	
1	30	KNNR N008-01-22-01-00	Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego) o 15-20	szt	14,000	
1	40	KNNR N008-01-22-04-00	Demontaż baterii umywalkowej (zmywakowej) ściennej	szt	18,000	
1	50	KNNR N008-01-12-07-00	Wstawienie trójnika OC o 25	szt	3,000	
1	60	KNNR N008-01-12-07-01	Wstawienie trójnika OC o 32	szt	6,000	
1	70	KNNR N004-01-11-01-00	Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianie budynku mieszkalnego o 20	metr	66,000	
1	80	KNNR N004-01-11-02-00	Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianie budynku mieszkalnego o 25	metr	24,000	
1	90	KNNR N004-01-11-03-00	Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianie budynku mieszkalnego o 32	metr	30,000	
1	100	KNNR N004-01-16-01-01	Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii o 20	szt	40,000	
1	110	KNNR N004-01-16-08-01	Dodatek za podejście PP do zaworu o połączeniu elastycznym metalowym o 20	szt	8,000	
1	120	KNNR N004-01-27-01-01	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PP	szt	4,000	
1	130	KNNR N004-01-27-04-00	Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do o 63	metr	120,000	
1	140	KNNR N004-01-28-02-00	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	metr	120,000	
1	150	KNNR N004-01-35-01-00	Zawór czterpalny o 15	szt	4,000	
1	160	KNNR N004-01-35-01-00	Zawór czterpalny o 15 do ustępu	szt	7,000	
1	170	KNNR N004-01-37-01-00	Montaż baterii umywalkowej ściennej	szt	9,000	
1	180	KNNR N004-01-37-01-00	Montaż baterii umywalkowej ściennej dla niepełnosprawnych	szt	1,000	
1	190	KNNR N004-01-37-01-01	Montaż baterii zlewozmywakowej ściennej	szt	3,000	
1	200	KNNR N004-01-37-09-00	Montaż baterii natryskowej z natryskiem ręcznym	szt	5,000	
1	210	KNR 034-01-01-06-03	Izolacja rury o 22 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 13 mm	metr	66,000	
1	220	KNR 034-01-01-07-00	Izolacja rury o 28 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 13 mm	metr	24,000	
1	230	KNR 034-01-01-07-01	Izolacja rury o 35 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 13 mm	metr	30,000	
1	240	KNNR N003-03-05-02-00	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	1,000	
1	250	KNNR N004-01-30-02-01	Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej o 20	szt	1,000	
1	260	KNNR N004-01-39-02-00	Mieszacz	szt	1,000	
2		CPV 45332300-6: Roboty instalacyjne kanalizacyjne				
2	10	KNNR N008-02-22-04-00	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego o 50-100 na ścianie	metr	20,000	
2	20	KNNR N008-02-22-05-00	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego o 150 na ścianie	metr	72,000	
2	30	KNNR N008-02-05-08-00	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o 150 na ścianie	szt	1,000	
2	40	KNNR N008-02-05-07-00	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o 100 na ścianie	szt	2,000	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
2	50	KNNR N004-02-08-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego o	metr	20,000
2	60	KNNR N004-02-08-02-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego o	metr	20,000
2	70	KNNR N004-02-08-03-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego o	metr	18,000
2	80	KNNR N004-02-08-04-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego o	metr	58,000
2	90	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę o 50	szt	10,000
2	100	KNNR N004-02-11-02-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę o 75	szt	12,000
2	110	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę o 110	szt	7,000
2	120	KNNR N004-02-13-05-00	Rura wywiewna z PVC na uszczelkę o 110	szt	2,000
2	130	KNNR N004-02-18-01-00	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o 70	szt	12,000
2	140	KNNR N004-02-18-02-02	Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego	szt	4,000
2	150	KNNR N004-02-18-03-00	Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwójny	szt	2,000
2	160	KNNR N004-02-18-02-00	Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojedynczy	szt	1,000
2	170	KNNR N004-02-22-02-00	Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę o 110	szt	2,000
2	180	KNNR N004-02-22-03-00	Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę o 160	szt	2,000
2	190	KNNR N004-02-29-01-00	Zlew	szt	1,000
2	200	KNNR N004-02-29-04-03	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na ścianie	szt	2,000
2	210	KNNR N004-02-30-02-01	Umywalka pojedyncza z syfonem z tworzywa sztucznego	kmpł	9,000
2	220	KNNR N004-02-30-02-01	Umywalka pojedyncza z syfonem z tworzywa sztucznego dla niepełnosprawnych	kmpł	1,000
2	230	KNNR N004-02-32-02-03	Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 900x900	kmpł	4,000
2	240	KNNR N004-02-33-03-00	Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT	kmpł	6,000
2	250	KNNR N004-02-33-03-00	Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT dla niepełnosprawnych	kmpł	1,000
2	260	KNNR N004-02-34-02-01	Pisuar z zaworem splukującym	kmpł	1,000
2	270	KNNR N008-02-25-02-00	Demontaż zmywaka, zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kmpł	3,000
2	280	KNNR N008-02-25-03-00	Demontaż umywalki porcelanowej	kmpł	10,000
2	290	KNNR N008-02-25-05-00	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kmpł	7,000
2	300	KNNR N008-02-25-06-00	Demontaż pisuaru porcelanowego	kmpł	1,000
2	310	KNNR N008-02-24-01-00	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o 50	szt	19,000