

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZAMÓWIENIA:	BUDOWA ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ UL. 5 STYCZNIA (DZ. NR 88) NA DROGĘ POŻAROWĄ KPP W WOLSZTYNIE (DZ. NR 171/1)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) GŁÓWNY PRZEDMIOT	45233120-6
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	UL. 5 STYCZNIA, 64-200 WOLSZTYN WOLSZTYN; DZIAŁKA NR 88 I 178
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU UL. KOCHANOWSKIEGO 2a 60-844 POZNAŃ
DATA OPRACOWANIA:	31.07.2014 r.
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI OPRACOWUJĄCEJ PRZEDMIAR:	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU „VIABIT” ul.. Garbarska 6/6 64-200 WOLSZTYN
PRZEDMIAR OPRACOWAŁ:	

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ UL. 5 STYCZNIA (DZ. NR 88)
NA DROGĘ POŻAROWĄ KPP W WOLSZTYNIE (DZ. NR 171/1)

Lp.	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
1	2	3	4	5	6
		01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	45100000-8	01.01.01	Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1
	45100000-1	01.02.04	Rozbiórka elementów dróg		
2.			Rozebranie krawężnika betonowego o wym. 15x30 cm wraz z ławą betonową oraz odwiezieniem na składowisko i utylizacją	m	12,0
3.			Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z odwiezieniem na składowisko i utylizacją	m ²	72,5
		02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	45100000-1	02.01.01	Wykonanie wykopów		
4.			Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km – wykop pod koryto	m ³	2,0
		04.00.00	PODBUDOWY		
5.	45233140-2	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m ²	13,5
6.	45233140-2	04.02.01	Warstwa odsączająca o grubości 10 cm z piasku – chodnik	m ³	30,0
7.	45233140-2	04.06.01	Podbudowa o grubości 15 cm z chudego betonu o Rm=6÷9 MPa	m ²	13,5
8.	45233140-2	04.06.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy chudym betonem o Rm=6÷9 MPa	m ³	1,0
		05.00.00	NAWIERZCHNIE		
9.	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor grafitowy) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – nawierzchnia zjazdu	m ²	38,5
		08.00.00	ELEMENTY ULIC		
10.	45233140-2	08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm razem z wykonaniem ławy z betonu C 12/15 (FŁ=0,05 m2)	m	30,0
11.	45233140-2	08.02.02	Chodnik z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	30,0

**BUDOWA ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ UL. 5 STYCZNIA (DZ. NR 88)
NA DROGĘ POŻAROWĄ KPP W WOLSZTYNIE (DZ. NR 171/1)**

Lp.	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
				nazwa	ilość	zł	zł
1	2	3	4	5	6	7	9
		01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	45100000-8	01.01.01	Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1		
	45100000-1	01.02.04	Rozbiórka elementów dróg				
2.			Rozebranie krawężnika betonowego o wym. 15x30 cm wraz z ławą betonową oraz odwiezieniem na składowisko i utylizacją	m	12,0		
3.			Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z odwiezieniem na składowisko i utylizacją	m ²	72,5		
		02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	45100000-1	02.01.01	Wykonanie wykopów				
4.			Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km – wykop pod koryto	m ³	2,0		
		04.00.00	PODBUDOWY				
5.	45233140-2	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża – zjazd	m ²	13,5		
6.	45233140-2	04.04.02	Warstwa odsączająca o grubości 10 cm z piasku – chodnik	m ³	30,0		
7.	45233140-2	04.04.02	Podbudowa o grubości 15 cm z chudego betonu o Rm=6÷9 MPa – zjazd	m ²	13,5		
8.	45233140-2	04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy chudym betonem o Rm=6÷9 MPa – zjazd	m ³	1,0		
		05.00.00	NAWIERZCHNIE				
9.	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor grafitowy) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – zjazd	m ²	38,5		
		08.00.00	ELEMENTY ULIC				
10.	45233140-2	08.01.01	Krawężniki betonowe (proste i łukowe) o wymiarach 15x30 cm razem z wykonaniem ławy z betonu C 12/15 (FŁ=0,0575 m ²)	m	30,0		
11.	45233140-2	08.02.02	Chodnik z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	30,0		
RAZEM (bez VAT) :							
PODATEK VAT % :							
OGÓŁEM :							