


ZESTAWIENIE ZBROJENIA WZ00.01, WZ00.02, WZ00.03										
Poz.	Nr	Profil	Długość		Liczba	Długość razem	Materiał	Masa jedn.	Masa 1 elementu	Masa razem
			[mm]	[szt]						
WZ00.01	1	140PE	2460	1	2460	S355	12,9	31,73	31,73	
	2	$\frac{1}{2}$ 140PE	600	2	1200	S355	6,45	3,87	7,74	
	3	140PE	1340	1	1340	S355	12,9	17,29	17,29	
	4	BL 15 x140	260	1	260	S355	16,485	4,286	4,286	
	5	BL 10 x140	260	1	260	S355	10,99	2,857	2,857	
	6	BL 8 x70	150	1	150	S355	4,396	0,659	0,659	
WZ00.02	7	140PE	2460	1	2460	S355	12,9	31,73	31,73	
	8	$\frac{1}{2}$ 140PE	600	2	1200	S355	6,45	3,87	7,74	
	9	140PE	1340	1	1340	S355	12,9	17,29	17,29	
	10	BL 15 x140	260	1	260	S355	16,485	4,286	4,286	
	11	BL 10 x140	260	1	260	S355	10,99	2,857	2,857	
	12	BL 8 x70	150	1	150	S355	4,396	0,659	0,659	
WZ00.03	13	140PE	4180	2	8360	S355	12,9	53,922	107,844	
	14	140PE	290	2	580	S355	12,9	3,741	7,482	
	15	BL 15 x140	260	2	520	S355	16,485	4,286	8,552	
	16	BL 10 x140	240	2	480	S355	10,99	2,638	4,286	
	17	BL 8 x70	150	8	1200	S355	4,396	0,659	5,272	
	Waga elementu wysykowego [kg]									263,66
Wykonać [szt]			6		1581,96					
Dodatek na spoiny			1,8%		Łączna masa [kg]					
					1610,43					

WZ00.01, WZ00.02, WZ00.03 WIĄZAR DWUTEOWNIK PE 140

spawane spoiną czołową

wyk. 6 szt.

skala 1:50



- UWAGI:**
- Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
  - Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz inwestora.
  - Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
  - Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
  - Zaistnienie niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
  - Stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
  - Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poz. i BHP, posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
  - Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
  - Powierzchnie lokali należy zrinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą		
INWESTYCJA	ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obręb 0066 Rypinek		
LOKALIZACJA	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
			ul. Lubickiego 2 PL 60-346 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demurg.com.pl
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PIERWSZY PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Jenek	Upr. Nr WKP028/PWOK07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
DRUGI PROJEKTANT	mgr inż. Władysław Jan Lekan	Upr. Nr 3338/PW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Jenek		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jacek Herczog	Upr. Nr WKP0091/PWOK15 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
TREŚĆ RYS.			SKALA
BUDYNEK B - WIĄZAR			1:20
DATA	31 MARZEC 2017	NR KONTRAKTU	001731
BRANŻA	K NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	K.B.19

Rysunek został wygenerowany przez DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez zgody DEMURG Sp. z o.o. na piśmie.

Rysunek sporządzono w firmie DEMURG i nie może być kopowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez zgody projektanta.