

# PRZEDMIAR

45000000-7 Roboty budowlane      Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza I p w KWP  
ADRES INWESTYCJI : Kochanowskiego 2a, Poznań  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań  
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 22.05.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

SPECJALISTA  
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW  
KWP w Poznaniu

Data opracowania  
22.05.2017

MICHAŁ FILIPIAK  
Data zatwierdzenia pr. bud. nr WKP/0071/OZOK/04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty rozbiorowe</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0426-01	9.20	m <sup>2</sup>	9.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.200</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
d.1	0816-06	122.33	m <sup>2</sup>	122.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.330</b>
4	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-01	122.33	m <sup>2</sup>	122.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.330</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie odbojników drewnianych o szer. 0.4m i gr. 2cm	m		
d.1	0414-11	101	m	101.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>101.000</b>
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2- przyjęto 30% powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	100.53	m <sup>2</sup>	100.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.530</b>
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	12.23	m <sup>3</sup>	12.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.230</b>
8		Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1		12.23	m <sup>3</sup>	12.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.230</b>
2		<b>Roboty nowe</b>			
9	KNR 4-01	Ułożenie legarów pod płytę OSB	m		
d.2	0411-01	384.125	m	384.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>384.125</b>
10	KNR 0-21	Ułożenie płyty OSB gr.12mm - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	4007-03	122.33	m <sup>2</sup>	122.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.330</b>
11	KNR 0-21	Ułożenie płyty OSB - druga warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	4007-03	122.33	m <sup>2</sup>	122.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.330</b>
12	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
d.2	02 1130-01	122.33	m <sup>2</sup>	122.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.330</b>
13	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 na podłoża drewniane	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1130-02	122.33	m <sup>2</sup>	122.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.330</b>
14	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ułożenie wykładziny winylowej	m <sup>2</sup>		
d.2	02 1123-02	122.33	m <sup>2</sup>	122.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.330</b>
15	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	02 1123-04	122.33	m <sup>2</sup>	122.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.330</b>
16	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>		
d.2	0711-02	113.52	m <sup>2</sup>	113.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.520</b>
17	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
d.2	02 1130-01	335.12+ 43.29	m <sup>2</sup>	378.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>378.410</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych 378.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 378.410	
				RAZEM	378.410
19	KNR 0-23 d.2 2611-02	Gruntowanie ścian pod szpachlowanie masą 378.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 378.410	
				RAZEM	378.410
20	KNR 2-02 d.2 0910-01	Szpachlowanie masą wapienną w kolorze białym - ściany i sufity 378.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 378.410	
				RAZEM	378.410
21	KNR 2-02 d.2 0806-01 analogia	Wypełnianie bruzd powstałych po pierwszym szpachlowaniu wykonanej powierzchni masą w kolorze wg projektu. 378.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 378.410	
				RAZEM	378.410
22	KNR 0-23 d.2 0931-01 analogia	Zaimpregnowanie powierzchni pastą hydrofobizującoimpregnującą 378.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 378.410	
				RAZEM	378.410
23	KNR 2-02 d.2 0129-01 analogia	Wykonanie nowych odbojników na ścianach 101	m m	 101.000	
				RAZEM	101.000
24	KNR-W 2- d.2 02 1022-01	Montaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą o wym. 0.90x2.00m- drzwi D1 26.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.650	
				RAZEM	26.650
25	KNR-W 2- d.2 02 1022-01	Montaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą o wym. 0.90x2.00m - drzwi D2 2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2- d.2 02 1022-01	Montaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą o wym. 0.90x2.00 - Drzwi D3 2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR AT-12 d.2 0102-01 analogia	Zabudowa szcztów ścianą meblową z płyt MDF lub wiórowych laminowaną wraz z naklejeniem piktogramów 9.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.200	
				RAZEM	9.200
28	KNR 4-03 d.2 1129-01	Demontaż skrzynek elektrycznych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 5-08 d.2 0404-02	Montaż skrzynek elektrycznych wraz z wyposażaniem - drzwiczki z stali nierdzewnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-03 d.2 0501-01	Wymiana włączników elektrycznych 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
31	KNR 4-03 d.2 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
33	KNR 4-03 d.2 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
34	KNR 4-03 d.2 0203-01	Wymiana przewodów wtyczkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 40	m m	 40.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Sufit		RAZEM	40.000
35 d.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
		43.29	m <sup>2</sup>	43.290	
				RAZEM	43.290
36 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją Capa-sol Koncentrat	m <sup>2</sup>		
		43.29	m <sup>2</sup>	43.290	
				RAZEM	43.290
37 d.3	NNRNKB 202 2015-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m2 Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>		
		43.29	m <sup>2</sup>	43.290	
				RAZEM	43.290
38 d.3	KNR 0-33 0128-01 analogia	Malowanie sufitu	m <sup>2</sup>		
		43.29	m <sup>2</sup>	43.290	
				RAZEM	43.290