

PRZEKRÓJ B'-B' SKALA 1:50

MATERIAŁY
Stal zbrojeniowa A-IIIN, strzemiona (Ø6) A-IIIN
Beton C25/30 (B30), C8/10
Otulina kominki, stopy fundamentowe 5cm


SF00.01 100x100x40cm 40x40x114cm
zbrojona siatką Ø10 co 15cm
pręty zbrojeniowe 4 Ø12
strzemię Ø6 co 15cm

C00.01 C 120 ceownik 120x60x4,0mm

WZ00.01 IPE200 wiązark dwuteownik PE200
WZ00.02 IPE200 wiązark dwuteownik PE200
WZ00.03 IPE200 wiązark dwuteownik PE200

PT00.01 IPE160 platew dwuteownik PE160
PT00.02 Z 200 platew zetownik 200x68/60x3,0mm

ST00.01 stężenia połączeniowe pręty 2x Ø12



6x M16 kl.8.8
280x140x10mm x2 - łącznie sprężone - wprowadzenie naciągu śruby powoduje jej rozciąganie a równocześnie powstanie docisk w płaszczyznach styku blach między sobą. Siła zewnętrzna przyłożona do blach czołowych nie wywołuje naprężeń w śrubie dopóki jej wartość nie przekroczy wartości siły sprężającej.

- UWAGI:**
- Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 - Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
 - Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
 - Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
 - Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
 - stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 - Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
 - Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
 - Powierzchnie lokali należy zinventaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
INWESTYCJA	ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obręb 0066 Rypinek
LOKALIZACJA	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	ul. Lubeckiego 2 PL 60-348 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demiurg.com.pl
---------------------------------	--

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PIERWSZY PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Jenek	Upr. Nr WKP/0228/PWOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
DRUGI PROJEKTANT	mgr inż. Władysław Jan Lekan	Upr. Nr 33/86/PW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Jenek		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jacek Hercog	Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	

TREŚĆ RYS.	SKALA
------------	-------

WIATA - PRZEKRÓJ B'-B'	1:50
------------------------	------

DATA	23 CZERWIEC 2017	NR KONTRAKTU	001731
BRANŻA	K	NR REVIZJI	01
			K.W.04

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

ZESTAWIENIE ZBROJENIA C00.01

Poz.	Nr	Profil	Długość	Liczba	Długość razem	Materiał	Masa jedn.	Masa 1 elementu	Masa razem
			[mm]				[kg/m]		
C00.01	1	C120x60x4	5990	28	167720	18G2A	6,99	41,87	1172,36
C00.01A	2	C120x60x4	5250	4	21000	18G2A	6,99	36,69	146,76
C00.01B	3	C120x60x4	6250	4	25000	18G2A	6,99	43,69	174,76
Waga elementu wysyłkowego [kg]									1493,88
Wykonać [szt]				1					1493,88
Dodatek na spoiny				1,8%	Łączna masa [kg]		1520,77		