
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kojcy dla psów - roboty elektryczne
ADRES INWESTYCJI : ul. Taborowa 22, 60 - 790 Poznań
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
BRANŻA : elektryczna

Wartość kosztorysowa robót wraz z podatkiem VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja kojcy dla psów - 1 segment					
1		Roboty elektryczne			
1.1		Tablica rozdzielcza z WLZ			
1.1.	KNR-W 5-08	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym - listwa 90x40	m		
1	0114-05	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
1.1.	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
2	1209-1203	2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.1.	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YKY 5x4mm2	m		
3	0208-03	34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
1.1.	KNNR 5	Tablice rozdzielcze i obudowy, rozdzielnia na klatce schodowej	szt		
4	0404-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.2		Instalacja oświetleniowa dla korytarza przy kojcach			
1.2.	KNNR 5	Łącznik klawiszowy natynkowy IP65 10A, 250V schodowy	szt		
1	0306-02 (1)	2	szt	2.000	
				RAZEM	2
1.2.	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze	szt		
2	0302-01	2	szt	2.000	
				RAZEM	2
1.2.	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
3	0101-04	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
1.2.	KNR 5-08	Rury winidurkowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
4	0110-03	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
1.2.	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur	m		
5	0207-02	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
1.2.	KNNR 5	Oprawy hermetyczna natynkowa IP65 2x36W	kpl.		
6	0511-01	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4
1.3		Instalacja oświetleniowa dla kojca			
1.3.	KNNR 5	Łącznik klawiszowy natynkowy IP65 10A, 250V 1-biegunowy	szt		
1	0306-02 (1)	1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.3.	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze	szt		
2	0302-01	2	szt	2.000	
				RAZEM	2
1.3.	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
3	1209-1203	2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3.	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
4	0101-04	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
1.3.	KNR 5-08	Rury winidurkowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
5	0110-03	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
1.3.	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur	m		
6	0207-02	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
1.3.	KNNR 5	Oprawy hermetyczna natynkowa IP65 2x36W	kpl.		
7	0511-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Kołki rozporowe plastikowe	szt.	81.0000		81.0000				ICB_ SRED NIE			
2.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	90.3000		90.3000				ICB_ SRED NIE			
3.	Kołki UX10	szt.	6.0000		6.0000							
4.	Listwa elektroinstalacyjna 90x40	m	31.2000		31.2000				ICB_ SRED NIE			
5.	Łącznik klawiszowy natynkowy IP65 10A, 250V 1-biegunowy	szt.	3.0600		3.0600							
6.	Łączniki (różne)	szt.	20.4000		20.4000				ICB_ SRED NIE			
7.	Oprawy hermetyczna natynkowa IP65 2x36W	szt.	5.0000		5.0000							
8.	przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2	m	44.7200		44.7200				ICB_ SRED NIE			
9.	przewody kabelkowe YKY 5x4mm2	m	35.3600		35.3600				ICB_ SRED NIE			
10.	Puszka odgałęźna natynkowe IP65	szt.	4.0800		4.0800							
11.	rury winidurkowe	m	18.7200		18.7200				ICB_ SRED NIE			
12.	rury winidurkowe RL22	m	18.7200		18.7200				ICB_ SRED NIE			
13.	Tablica rozdzielcza natynkowa IP65 z aparatami	szt.	1.0000		1.0000							
14.	uchwyty	szt.	90.3000		90.3000				ICB_ SRED NIE			
15.	złączki do rur	m	74.8800		74.8800				ICB_ SRED NIE			
16.	Materiały inne (Materiały)	zł										
17.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: