UWAGA!
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i słaboprądowej stanowić odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie.
3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.
5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.



ZAKRES OPRACOWANIA



LEGENDA:

- kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe spiro lub prostokątne z bl. ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelności B. Kanały zaizolowane wełną mineralną: gr. 100 mm, λ= 0,036 W/(mK) w płaszczu z bl. stalowej poza budynkiem gr. 50 mm λ= 0,036 W/(mK) w płaszczu z folii aluminiowej w budynku
- strefa p.poż
- klapa p-poż o EI zgodnej z EI ściany
- zakres opracowania
- Anemostat nawiewny ze skrzynką rozprężną i przepustnicą. Izolowany akustycznie (550 m³/h)
- Anemostat wyciągowy ze skrzynką rozprężną i przepustnicą. Izolowany akustycznie (180 m³/h)
- Kratka wentylacyjna przepływowa (310 m³/h)
- Zawór nawiewny/wywiewny (70 m³/h)
- Kratka w drzwiach lub podcięcie drzwi
- Przepustnica jedno/wielopłaszczyznowa
- Wentylator Kanałowy
- Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
- Agregat chłodniczy centrali wentylacyjnej
- Instalacja chłodnicza - ciecz/gaz rury Cu z izolacją kauczukową gr. 9 mm, λ= 0,036 W/(mK) w budynku gr. 19 mm, λ= 0,036 W/(mK) w płaszczu z bl. stalowej poza budynkiem
- Jednostka wewnętrzna klimatyzacji typ kanałowy
- Jednostka wewnętrzna klimatyzacji typ ścienny

pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Długa 22/26 63-000 Warszawa Gwiżdża
biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań
0/502524825
marcin@formatarchitekci.pl

OBIEKT
REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PLESZEWIE

ADRES:
UL. KOCHANOWSKIEGO 6
63-300 PLESZEW;
dz. 784/3, 789/9, 879 ark. 20, obr. Pleszew

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agnieszka Kurowska upr. nr WKP/0272/POOS/04	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Adam Hełkowski	

BRANŻA
SANITARNA

TYTUŁ
Rzut II piętra - rzut wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:50	PW	IS14
DATA	ARKUSZ	
10.2017	710x420	