
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA PARKINGU
ADRES INWESTYCJI : KPP JAROCIN, ul. BOHATERÓW JAROCINA 15
INWESTOR : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ADRES INWESTORA : UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 17.06.2018 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
Podatek VAT [PV]	% $\Sigma(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M, S+Kp(Sbezp)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Przedmiar robót rozbudowy parkingu przy KPP w Jarocinie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI					
Wartość: 598017.14					
Plik w formacie ATHENASOFT					
1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm (10.20+5.0)*0.4*0.60	m ³ m ³	3.648	
				RAZEM	3.648
2	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-robotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 3.648	m ³ m ³	3.648	
				RAZEM	3.648
3	KNR 401-01- 08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - licząc za dalsze 14 km - krotność-14 Krotność = 14 3.648	m ³ m ³	3.648	
				RAZEM	3.648
4	MAT 1690098+	Opłata-koszt składowania i utylizacji gruzu 3.648	m ³ m ³	3.648	
				RAZEM	3.648
5	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa z betonu B10 (5.0 +10.20)* 0.6*0.3	m ³ m ³	2.736	
				RAZEM	2.736
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 15.2	m m	15.200	
				RAZEM	15.200
7	KNR 231-01- 03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat II/III 5.0*10.20	m ² m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
8	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 51	m ² m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
9	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 20x20 cm grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 51	m ² m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
10	KNR 2-31 0605-06 ana- log.	Odwodnienie z odbudową nawierzchni nawierzchni - rury o śr. 16 cm 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000